

Armenia, 17 de julio 2025

Señores:

C.C ALTAVISTA

Atte. Administración

Con más de **8 años de experiencia** y más de **400,000 metros cuadrados pintados**, Fresh House se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. **Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika**, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Fresh House para embellecer y proteger tus espacios, y **descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.**

¿Qué ofrecemos?

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.
- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con dron, etc.
- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.
- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.
- **Realizamos contratación directa**

C.C ALTAVISTA						
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN INTEGRAL EN FACHADAS						
DIRECCION:	Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7		CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES	
CORREO:	Gerencia@freshhouse.com.co		FECHA:	17/07/2025		
TELEFONO:	+57 310 461 7353		VALIDO HASTA:	17/10/2025		
CAPT	ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRESUPUESTO PARA RESTAURACIÓN DE FACHADA						
1		PRELIMINARES DE OBRA				\$ 240.000
	1.1	Cerramiento provisional y señalización de las obras a intervenir. En cerramiento con señalización respectiva visible del área a intervenir que impida paso de peatones o vehículos para evitar riesgos de accidentes	GLB	1	\$ 200.000	\$ 100.000
	1.2	Construcción campamento provisional espacio para guardar materiales y herramientas	GLB	1	\$ 140.000	\$ 140.000
2		RESTAURACIÓN DE FACHADA				\$ 6.435.700
	2.1	Lavado y limpieza de las superficies que presenten hongos en el edificio incluye, ventanas, vidrieras, paredes, la limpieza se realizará el lavado con bactericidas o hipoclorito al 10%, escoba según sea el caso se debe de lavar todas las superficies de las fachadas del edificio, se debe eliminar polvos y grasas que impidan que los productos a aplicar queden bien adheridos y cumplan con si estabilidad.	GLB	1,00	\$ 6.435.700	\$ 6.435.700
	2.2	Levantamiento, remoción y reposición de graniplast desprendido en la fachada, se debe desprender todo graniplast soplado evidenciado a la vista, graniplast suelto por formación de hongos o mal adherido y además se deben retirar sectores complementarios a los afectados para unificar y regularizar las reparaciones				
	2.3	Suministro y aplicación de esmalte Pintulux 3 en 1 de Pintuco en area de barandas				
3		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL				\$ 166.500
	3.1	En el transcurso de la ejecución y al final de la obra, limpieza general y desalojo de todo el material sobrante y desperdicios	GB	1	\$ 166.500	\$ 166.500
					COSTO DIRECTO	\$ 6.842.200
					ADMON	8% \$ 547.376
					IMPREV	5% \$ 342.110
					UTILIDADES	5% \$ 342.110
					IVA/U	19% \$ 65.001
					COSTO INDIRECTO	\$ 1.296.597
					VALOR PROPUESTA	\$ 8.138.797

VALOR TOTAL: \$ 8.138.797

LOS PRODUCTOS SON 100% GARANTIZADOS Y SU COMPRA SE HARA EN LOS ALMACENES FERREINOX O EL ARQUITECTO.

TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA: 10 días hábiles

1. FORMA DE PAGO:

- 50 % UNA VEZ INICIADA LA OBRA
- 50% A LA ENTREGA DE LA OBRA

EL CONTRATANTE SUMINISTRA:

1. Suministro de energía y facilidad de instalaciones eléctricas para tomar energía a 110v.
2. Un lugar seguro y apropiado para guardar herramientas, equipos y materiales

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,

Renso Montoya Upayui
cc 98524704

RENZO MONTOYA

GERENTE FRESH HOUSE

3104617353