



FRESH HOUSE

NIT. 901.718.258-4

Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7

Tel. 310 461 7353

Armenia, 22 de septiembre 2025

C.C Plaza Flora

Att: Administración

Con más de **8 años de experiencia y más de 300,000 metros cuadrados pintados**, **Freshhouse S.A.S** se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. **Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika**, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Freshhouse S.A.S para embellecer y proteger tus espacios, y **descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.**

¿Qué ofrecemos?

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.
- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con dron, etc.
- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.
- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.
- **Realizamos contratación directa**

Esta cotización incluye las siguientes pólizas:

- Póliza de buen manejo de anticipo
- Póliza de cumplimiento
- Póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
- Póliza de responsabilidad civil

COTIZACIÓN OBRA - EDIFICIO ATLANTIS						
DIRECCION:		Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01		
CORREO:		Gerencia@freshhouse.com.co	FECHA: 22/08/2025			
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 22/11/2025			
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1.0 PRELIMINARES						\$ -
	1.1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1,00	INCLUIDO	
	1.2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, tránsito con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1,00	INCLUIDO	
2 LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIES						\$ 6.214.705,00
	2.1	Lavado General de Superficies a Intervenir	M2	\$ 772,60	\$ 3.800,00	\$ 2.935.880,00
	2.2	Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las tres torres	M2	\$ 38,63	\$ 41.000,00	\$ 1.583.830,00
	2.3	Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas	M2	\$ 38,63	\$ 36.500,00	\$ 1.409.995,00
	2.4	Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las tres torres	M2			\$ -
	2.5	Retiro y Reemplazo de Drywall en mal estado en cielos rasos de fachadas	M2	\$ 5,00	\$ 57.000,00	\$ 285.000,00
3 OBRAS DE PINTURA EN MUROS DE FACHADA E IMPERMEABILIZACIÓN						\$ 21.214.759,20
	3.1	Suministro y Aplicación de imprimación con Acrolatex	M2	\$ 380,00	\$ 16.300,00	\$ 6.194.000,00
	3.2	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos del Edificio	M2	\$ 189,50	\$ 29.250,00	\$ 5.542.875,00
	3.3	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, en elementos volumetricos de superboard en las fachadas	M2	\$ 190,50	\$ 39.000,00	\$ 7.429.500,00
	3.4	Suministro y Aplicacion de Pintura Tipo Koraza en alfajas	ML	\$ 93,05	\$ 7.200,00	\$ 669.924,00
	3.5	Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes externas e internas del edificio: paredes y cielos rasos	M2	\$ 98,48	\$ 13.000,00	\$ 1.280.175,00
	3.6	Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 en puerta de acceso a los parqueaderos	M2	\$ 5,20	\$ 18.901,00	\$ 98.285,20
4 RESTAURACIÓN DE SELLOS						\$ 36.398.260,00
	4.1	Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloque de apartamentos	ML	\$ 2.875,00	\$ 7.700,00	\$ 22.137.500,00
	4.2	Limpieza detallada con alcohol Isopropilico sobre la zona de sellado	ML	\$ 2.875,00	\$ 3.800,00	\$ 10.925.000,00
	4.3	Impermeabilizacion de Techos sobre ventilaciones en terraza	M2			\$ -
	4.4	Impermeabilizacion de areas bajo ventanas en fachadas Y CUARTO DE MÁQUINAS TERRAZA	M2			\$ -
	4.5	Suministro e Instalacion de Cortagoterias en Balcones	ML	\$ 59,04	\$ 42.300,00	\$ 2.497.392,00
	4.6	Sellamiento de bordillos en grano lavado bajo balcones	MI	\$ 59,04	\$ 14.200,00	\$ 838.368,00
5.0 TERMINADO Y LIMPIEZA						\$ 750.000,00
	5.1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	\$ 1,00	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00
				COSTO DIRECTO		\$ 64.577.724,20
				ADMON	7%	\$ 4.520.440,69
				IMPREV	3%	\$ 1.937.331,73
				UTILIDADES	5%	\$ 3.228.886,21
				IVA/U	19%	\$ 613.488,38
				COSTO INDIRECTO		\$ 10.300.147,01
				VALOR PROPUESTA		\$ 74.877.871,21

VALOR TOTAL: \$ 74.877.871,21

LOS PRODUCTOS SON 100% GARANTIZADOS Y SU COMPRA SE HARA EN LOS ALMACENES FERREINOX O EL ARQUITECTO.

1. TIEMPO DE ENTREGA: 20 días hábiles

2. FORMA DE PAGO:

- 20% Del valor total como anticipo una vez materiales y documentación en sitio
- 60% Mediante cortes de obra
- 20% Entrega a satisfacción


EL CONTRATANTE SUMINISTRA:

1. Suministro de energía y facilidad de instalaciones eléctricas para tomar energía a 110v.

2. Un lugar seguro y apropiado para guardar herramientas, equipos y materiales

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,



Renso Montoya Viquez
cc 98524704

RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353