

Armenia, 6 de junio de 2025

Señores:

EDIFICIO ATLANTIS

Atte. ADMINISTRACIÓN

Asunto: Procedimiento de impermeabilización y mantenimiento

Con el objetivo de garantizar un proceso técnico adecuado, duradero y en concordancia con las exigencias de calidad del proyecto, se presenta a continuación el procedimiento detallado para el mantenimiento e impermeabilización de superficies en el Edificio Atlantis, empleando productos de la línea **Sika**, reconocidos por su alto desempeño y confiabilidad.

Este procedimiento ha sido diseñado en conjunto con los expertos Sika y revisado a profundidad para las exigencias del trabajo, buscando asegurar la correcta preparación del sustrato, el tratamiento técnico de fisuras, y la aplicación óptima del sistema impermeabilizante.

Rendimientos del sistema impermeabilizante

Se utilizarán dos tipos de productos, seleccionados estratégicamente en función del nivel de tránsito y las condiciones de uso previstas:

- **Sikalastic®-612:** Será aplicado en las áreas que presenten **tráfico peatonal normal**, con un rendimiento de **2.0 kg/m²**, siguiendo estrictamente las recomendaciones técnicas del fabricante. Este producto garantiza una alta resistencia mecánica, excelente elasticidad y durabilidad en zonas de mayor exposición.
- **Sikalastic®-560:** Será empleado en superficies con tráfico peatonal moderado, con un rendimiento de **1.5 kg/m²**, ofreciendo una **solución impermeabilizante de alta calidad**, con excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la intemperie. Su formulación permite una aplicación eficiente, garantizando durabilidad y desempeño en condiciones estándar de uso.

Ambos productos serán aplicados con herramientas especializadas, asegurando una distribución uniforme del material y el cumplimiento de los espesores mínimos requeridos para una impermeabilización efectiva y duradera

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES - SISTEMA SIKa

1. RETIRO DE SISTEMAS EXISTENTES

Se procede a la remoción total de los sistemas de impermeabilización anteriores, tales como grama sintética, pinturas acrílicas, colbón u otros elementos adheridos.

- Herramientas: grata, copa grata, pulidora o espátula.

Nota: Es indispensable llegar al sustrato original (placa o mortero cementicio) para garantizar la adherencia del nuevo sistema.

2. LIMPIEZA DEL SUSTRATO

Una vez retirado el sistema anterior, se realiza una limpieza profunda del sustrato para eliminar residuos sueltos, polvo o contaminantes.

Nota: El sustrato debe estar completamente seco antes de aplicar cualquier producto, a menos que se utilice un puente de adherencia que permita aplicación sobre sustrato húmedo.

3. TRATAMIENTO DE FISURAS Y DILATACIONES

Se realiza una inspección visual del sustrato para identificar fisuras o juntas de dilatación.

- Las fisuras deben abrirse con pulidora a una profundidad mínima de 1 cm y ancho de al menos 6 mm.
- Limpieza interior con sopladora.
- Aplicación de puente de adherencia dentro de la fisura con Sikadur-32 Primer.
- Relleno con sellador de poliuretano autonivelante Sikaflex-401 Pavement.

Nota: Este paso es fundamental para evitar filtraciones futuras. No debe omitirse ni subestimarse la importancia del correcto tratamiento de estas zonas.

4. APLICACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE

Con el sustrato ya limpio y seco, y con las fisuras tratadas, se procede a aplicar el sistema de impermeabilización.

- Aplicar Sika ajustador uretano a una razón del 10% a impermeabilizante Sikalastic-612 con rodillo epoxico o Sikalastic-560 con rodillo microfibra o pelo corto como imprimación.
- Esperar un mínimo de 4 horas y aplicar el impermeabilizante Sikalastic-612 con rodillo epoxico o Sikalastic-560 con rodillo microfibra o pelo corto.
- Seguir el consumo recomendado según el tipo de tráfico:
 - 1.5 kg/m² para tráfico moderado
 - 2.0 kg/m² para tráfico peatonal normal.

Nota: Usar el rodillo adecuado es esencial para evitar la pérdida de producto y garantizar una aplicación uniforme.

5. VERIFICACIÓN FINAL Y CIERRE DE PROCESO

Una vez aplicado el sistema, se revisa que:

- Todas las zonas tratadas estén completamente cubiertas.
- Las juntas y fisuras hayan sido adecuadamente tratadas.
- No existan zonas con acumulación excesiva o insuficiente de producto.

Nota: No se debe aplicar sobre impermeabilización vieja no retirada. Esto puede comprometer la garantía y el desempeño del sistema.


MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

- Herramientas de remoción: grata, copa grata, espátula, pulidora.
- Sopladora o aspiradora industrial.
- Pulidora para apertura de fisuras.
- Puente de adherencia: Sikadur-32 Primer
- Sellador autonivelante para fisuras: Sikaflex-401 Pavement
- Rodillo epóxico o Rodillo microfibra/pelo corto.
- Sika ajustador Uretano
- Impermeabilizante epóxico Sikalastic-612
- Impermeabilizante poliuretano Sikalastic-560

Este procedimiento está diseñado para asegurar la correcta adherencia y durabilidad del sistema impermeabilizante Sika, bajo condiciones de uso exigente o moderado.

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,



RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353