

Armenia, 14 de julio 2025

Señores:

EDIFICIO BARICHARA
Atte. Administración

Con más de **8 años de experiencia** y más de **400,000 metros cuadrados pintados**, Fresh House se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. **Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika**, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Fresh House para embellecer y proteger tus espacios, y **descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.**

¿Qué ofrecemos?

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.
- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con dron, etc.
- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.
- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.
- **Realizamos contratación directa**

EDIFICIO BARICHARA						
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN INTEGRAL EN FACHADAS						
DIRECCION:	Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7			CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES
CORREO:	Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co			FECHA:	20/06/2024	
TELEFONO:	+57 310 461 7353			VALIDO HASTA:	20/09/2024	
CAPT	ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRESUPUESTO PARA RESTAURACIÓN DE FACHADAS						
1		PRELIMINARES DE OBRA				\$ 430.000
	1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL Y SENALIZACION DE LAS OBRAS A INTERVENIR. EN CERRAMIENTO CON SENALIZACION RESPECTIVA VISIBLE DEL AREA A INTERVENIR QUE IMPIDA PASO DE PEATONES O VEHICULOS PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES	GB	1,00	\$ 130.000	\$ 130.000
	1.2	CONSTRUCCION CAMPAMENTO PROVISIONAL	GB	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000
2		LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIES				\$ 6.378.680
	2.1	LAVADO COMPLETO Y GENERAL DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. (CON AGUA EN PROPORCION 1 A 3) UNA PARTE DE HIPOCLORITO POR 3 PARTES DE AGUA	M2	1.329,90	\$ 3.200	\$ 4.255.680
	2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN Y GRANIPLAST EN DONDE SE DESPRENDIO O RETIRO TEXTURA GARANTIZANDO UNIFORMIDAD DE LA TEXTURA ANTES DE PINTAR.	M2	55,00	\$ 38.600	\$ 2.123.000
3		OBRAS DE PINTURA EN MUROS DE FACHADA E IMPERMEABILIZACIÓN				\$ 24.692.250
	3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS DE KORAZA PRO 550 SOBRE TODA LA SUPERFICIE EN GENERAL CON COLORES APROBADOS	M2	1.148,46	\$ 17.500	\$ 20.098.050
	3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTUCOFILL 7 DE PINTUCO EN UN AREA APROXIMADA DE 5CM A CADA LADO EN DILATACIONES	M2	806,00	\$ 5.700	\$ 4.594.200
4		SELLAMIENTO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO				\$ 2.532.600
	4.1	RETIRO DE SELLOS DE VENTANERIA EXISTENTES Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SOUDAL MULTIBOND PARA SELLO DE LAS MISMAS	ML	378,00	\$ 6.700	\$ 2.532.600
5		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL				\$ 200.000
	5.1	EN EL TRANSURSO DE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO DE TODO EL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIOS	GB	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000
					COSTO DIRECTO	\$ 34.233.530
					ADMON	8% \$ 2.738.682
					IMPREV	5% \$ 1.711.677
					UTILIDADES	5% \$ 1.711.677
					IVA/U	19% \$ 325.219
					COSTO INDIRECTO	\$ 6.487.254
					VALOR PROPUESTA	\$ 40.720.784

VALOR TOTAL: \$ 40.720.784

EDIFICIO BARICHARA						
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN INTEGRAL EN FACHADAS						
DIRECCION:	Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7			CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	
CORREO:	Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co			FECHA:	20/06/2024	
TELEFONO:	+57 310 461 7353			VALIDO HASTA:	20/09/2024	
CAPT	ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRESUPUESTO PARA RESTAURACIÓN DE FACHADAS						
1		PRELIMINARES DE OBRA				\$ 430.000
	1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL Y SENALIZACION DE LAS OBRAS A INTERVENIR. EN CERRAMIENTO CON SENALIZACION RESPECTIVA VISIBLE DEL AREA A INTERVENIR QUE IMPIDA PASO DE PEATONES O VEHICULOS PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES	GB	1,00	\$ 130.000	\$ 130.000
	1.2	CONSTRUCCION CAMPAMENTO PROVISIONAL	GB	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000
2		LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIES				\$ 1.667.640
	2.1	LAVADO COMPLETO Y GENERAL DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. (CON AGUA EN PROPORCION 1 A 3) UNA PARTE DE HIPOCLORITO POR 3 PARTES DE AGUA	M2	340,20	\$ 3.200	\$ 1.088.640
	2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN Y GRANIPLAST EN DONDE SE DESPRENDIO O RETIRO TEXTURA GARANTIZANDO UNIFORMIDAD DE LA TEXTURA ANTES DE PINTAR.	M2	15,00	\$ 38.600	\$ 579.000
3		OBRAS DE PINTURA EN MUROS DE FACHADA E IMPERMEABILIZACIÓN				\$ 5.665.870
	3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS DE KORAZA PRO 550 SOBRE TODA LA SUPERFICIE EN GENERAL CON COLORES APROBADOS	M2	258,10	\$ 17.500	\$ 4.516.750
	3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTUCOFILL 7 DE PINTUCO EN UN AREA APROXIMADA DE 5CM A CADA LADO EN DILATACIONES	M2	201,60	\$ 5.700	\$ 1.149.120
4		SELLAMIENTO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO				\$ 1.145.700
	4.1	RETIRO DE SELLOS DE VENTANERIA EXISTENTES Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SOUDAL MULTIBOND PARA SELLO DE LAS MISMAS	ML	171,00	\$ 6.700	\$ 1.145.700
5		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL				\$ 200.000
	5.1	EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO DE TODO EL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIOS	GB	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000
				COSTO DIRECTO		\$ 9.109.210
				ADMON	8%	\$ 728.737
				IMPREV	5%	\$ 455.461
				UTILIDADES	5%	\$ 455.461
				IVA/U	19%	\$ 86.537
				COSTO INDIRECTO		\$ 1.726.195
				VALOR PROPUESTA		\$ 10.835.405

VALOR TOTAL: \$ 10.835.405

EDIFICIO BARICHARA						
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN INTEGRAL EN FACHADAS						
DIRECCION:	Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7			CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES
CORREO:	Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co			FECHA:	20/06/2024	
TELEFONO:	+57 310 461 7353			VALIDO HASTA:	20/09/2024	
CAPT	ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRESUPUESTO PARA RESTAURACIÓN DE FACHADAS						
1		PRELIMINARES DE OBRA				\$ 430.000
	1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL Y SENALIZACION DE LAS OBRAS A INTERVENIR. EN CERRAMIENTO CON SENALIZACION RESPECTIVA VISIBLE DEL AREA A INTERVENIR QUE IMPIDA PASO DE PEATONES O VEHICULOS PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES	GB	1,00	\$ 130.000	\$ 130.000
	1.2	CONSTRUCCION CAMPAMENTO PROVISIONAL	GB	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000
2		LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIES				\$ 568.912
	2.1	LAVADO COMPLETO Y GENERAL DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. (CON AGUA EN PROPORCION 1 A 3) UNA PARTE DE HIPOCLORITO POR 3 PARTES DE AGUA	M2	105,41	\$ 3.200	\$ 337.312
	2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN Y GRANIPLAST EN DONDE SE DESPRENDIO O RETIRO TEXTURA GARANTIZANDO UNIFORMIDAD DE LA TEXTURA ANTES DE PINTAR.	M2	6,00	\$ 38.600	\$ 231.600
3		OBRAS DE PINTURA EN MUROS DE FACHADA E IMPERMEABILIZACIÓN				\$ 1.844.675
	3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS DE KORAZA PRO 550 SOBRE TODA LA SUPERFICIE EN GENERAL CON COLORES APROBADOS	M2	105,41	\$ 17.500	\$ 1.844.675
4		CUBIERTA				\$ 12.567.200
	4.1	RETIRO DE TEJAS EXISTENTES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO CON REPOTENCIACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MEJOR SOPORTE, INCLUYE PINTURA DE ESTRUCTURA CON PINTULUX 3 EN 1 DE PINTUCO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FLANCHES NECESARIOS, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y SELLO CON SOUDAFLEX	M2	136,60	\$ 92.000	\$ 12.567.200
5		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL				\$ 200.000
	5.1	EN EL TRANSURSO DE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO DE TODO EL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIOS	GB	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000
					COSTO DIRECTO	\$ 15.610.787
					ADMON 8%	\$ 1.248.863
					IMPREV 5%	\$ 780.539
					UTILIDADES 5%	\$ 780.539
					IVA/U 19%	\$ 148.302
					COSTO INDIRECTO	\$ 2.958.244
					VALOR PROPUESTA	\$ 18.569.031

OPCION 1 CUBIERTA (ETERNIT)

VALOR TOTAL: \$ 18.569.031

EDIFICIO BARICHARA						
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN INTEGRAL EN FACHADAS						
DIRECCION:	Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7			CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES
CORREO:	Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co			FECHA:	20/06/2024	
TELEFONO:	+57 310 461 7353			VALIDO HASTA:	20/09/2024	
CAPT	ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRESUPUESTO PARA RESTAURACIÓN DE FACHADAS						
1		PRELIMINARES DE OBRA				\$ 430.000
	1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL Y SENALIZACION DE LAS OBRAS A INTERVENIR. EN CERRAMIENTO CON SENALIZACION RESPECTIVA VISIBLE DEL AREA A INTERVENIR QUE IMPIDA PASO DE PEATONES O VEHICULOS PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES	GB	1,00	\$ 130.000	\$ 130.000
	1.2	CONSTRUCCION CAMPAMENTO PROVISIONAL	GB	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000
2		LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIES				\$ 568.912
	2.1	LAVADO COMPLETO Y GENERAL DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. (CON AGUA EN PROPORCION 1 A 3) UNA PARTE DE HIPOCLORITO POR 3 PARTES DE AGUA	M2	105,41	\$ 3.200	\$ 337.312
	2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN Y GRANIPLAST EN DONDE SE DESPRENDIO O RETIRO TEXTURA GARANTIZANDO UNIFORMIDAD DE LA TEXTURA ANTES DE PINTAR.	M2	6,00	\$ 38.600	\$ 231.600
3		OBRAS DE PINTURA EN MUROS DE FACHADA E IMPERMEABILIZACIÓN				\$ 1.844.675
	3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS DE KORAZA PRO 550 SOBRE TODA LA SUPERFICIE EN GENERAL CON COLORES APROBADOS	M2	105,41	\$ 17.500	\$ 1.844.675
4		CUBIERTA				\$ 15.572.400
	4.1	RETIRO DE TEJAS EXISTENTES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO CON REPOTENCIACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MEJOR SOPORTE, INCLUYE PINTURA DE ESTRUCTURA CON PINTULUX 3 EN 1 DE PINTUCO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FLANCHES NECESARIOS, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y SELLO CON Soudaflex	M2	136,60	\$ 114.000	\$ 15.572.400
5		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL				\$ 200.000
	5.1	EN EL TRANSURSO DE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO DE TODO EL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIOS	GB	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000
					COSTO DIRECTO	\$ 18.615.987
					ADMON 8%	\$ 1.489.279
					IMPREV 5%	\$ 930.799
					UTILIDADES 5%	\$ 930.799
					IVA/U 19%	\$ 176.852
					COSTO INDIRECTO	\$ 3.527.730
					VALOR PROPUESTA	\$ 22.143.717

OPCION 2 CUBIERTA (UPVC)

VALOR TOTAL: \$ 22.143.717

LOS PRODUCTOS SON 100% GARANTIZADOS Y SU COMPRA SE HARA EN LOS ALMACENES FERREINOX O EL ARQUITECTO.

TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA: 50 días hábiles

1. FORMA DE PAGO:

- 20 % AL INICIO DE LA OBRA
- 60 % CONFORME AL AVANCE DE LA OBRA
- 20 % A LA ENTREGA DE LA OBRA

EL CONTRATANTE SUMINISTRA:

1. Suministro de energía y facilidad de instalaciones eléctricas para tomar energía a 110v.
2. Un lugar seguro y apropiado para guardar herramientas, equipos y materiales

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,

Renso Montoya Upayui
cc 98524704

RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353