

Armenia, 10 de marzo de 2025

Señores:

EDIFICIO EL PORTAL
Atte. ADMINISTRACIÓN

Con más de **8 años de experiencia** y más de **400,000 metros cuadrados pintados**, Fresh House se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. **Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika**, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Fresh House para embellecer y proteger tus espacios, y **descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.**

¿Qué ofrecemos?

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.
- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con dron, etc.
- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.
- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.
- **Realizamos contratación directa**

La siguiente cotización contiene:

- POLIZA DE BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
- POLIZA DE CUMPLIMIENTO
- POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- POLIZA DE GARANTIA DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES E INSTALACIÓN
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

COTIZACION OBRA - EDIFICIO EL PORTAL						
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES	
CORREO:		Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co	FECHA: 10/03/2025			
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 10/06/2025			
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1.0		PRELIMINARES				\$ 100.000
	1,1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores depósito seguro de los materiales en obra	UND	1,00	\$ -	\$ -
	1,2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000
2.0		DEMOLICIÓN - PREPARADO DE SUPERFICIE				\$ 9.809.696
	2,1	Lavado y limpieza de las superficies que presenten hongos en el edificio incluye, ventanas, vidrieras, paredes, la limpieza se realizará el lavado con bactericidas o hipoclorito al 10%, escoba según sea el caso se debe de lavar todas las superficies de las fachadas del edificio, se debe eliminar polvos y grasas que impidan que los productos a aplicar queden bien adheridos y cumplan con si estabilidad.	MT2	2.788,42	\$ 3.220	\$ 8.978.696
	2,2	Levantamiento y remoción de material desprendido en las fachadas del edificio incluye mampostería, concreto y fachadas flotantes, se debe desprender todo material desprendido evidenciado a la vista, suelto por formación de hongos o mal adherido y además se deben retirar sectores complementarios a los afectados para unificar y regularizar las reparaciones	MT2	150,00	\$ 4.000	\$ 600.000
	2,3	Lavado y limpieza de alfajas del edificio, la limpieza se realizará con bactericidas o hipoclorito al 10% y raspado con grata de acero o equipo de presión	ML	110,00	\$ 2.100	\$ 231.000
3.0		IMPERMEABILIZACIÓN/REPARACIÓN DE ACABADOS				\$ 18.097.704
	3,1	Se sellará de manera manual en todo el perímetro del marco de la ventanería y se aplicará soudal	ML	1.198,30	\$ 6.000	\$ 7.189.800
	3,2	Tratamiento para las dilataciones del edificio, dilataciones de la mampostería en ladrillo y concreto (vigas) incluye tratamiento con pintucofill 7 años no solo en la dilatación sino un área de 5cm hacia la parte superior de la dilatación y 5cm hacia la parte inferior, para los casos que lo requieran se reparara con estuka pañete de Sika y acabado con graniplast de Pintuco	ML	1.947,84	\$ 5.600	\$ 10.907.904
4.0		ACABADO PINTURA				\$ 43.892.370
	4,1	Resanes en zonas necesarias en los cuales se realizará aplicación de imprimante, aplicación de producto e imprimación nuevamente	MT2	150,00	\$ 36.000	\$ 5.400.000
	4,2	Suministro y aplicación de pintura koraza pro 550 sobre todas las fachadas del edificio a dos manos teniendo en cuenta un mínimo de 3 horas entre manos para proteger uniformemente todas las superficies del edificio. Incluye la aplicación de colores específicos según los diseños presentados, aplicación de pintura sobre todas las paredes de las fachadas, cielo raso de balcones, fachadas flotantes.	MT2	1.130,03	\$ 18.000	\$ 20.340.540
	4,3	Suministro y aplicación de Siliconite de Pintuco sobre ladrillos a la vista como protección, siguiendo ficha tecnica de fabricante.	M2	1.008,44	\$ 18.000	\$ 18.151.830
5.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 250.000
	5,1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000
			TOTALES DIRECTOS			\$ 72.149.770
			Administracion			10% \$ 7.214.977
			Imprevistos			5% \$ 3.607.489
			Utilidad			5% \$ 3.607.489
			IVA/U			19% \$ 685.423
			TOTAL INDIRECTOS			\$ 15.115.377
			TOTAL PROPUESTA			\$ 87.265.147

VALOR TOTAL: \$ 87.265.147

LOS PRODUCTOS SON 100% GARANTIZADOS Y SU COMPRA SE HARA EN LOS ALMACENES FERREINOX O EL ARQUITECTO.

TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA: 40 días hábiles

1. FORMA DE PAGO: FRESH – HOUSE SAS no requiere anticipo, para el inicio de la obra.

20 % ANTICIPO UNA VEZ MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN EN SITIO
50 % MEDIANTE CORTE POR AVANCE DE OBRA
30 % A LA ENTREGA DE LA OBRA

EL CONTRATANTE SUMINISTRA:

1. Suministro de energía y facilidad de instalaciones eléctricas para tomar energía a 110v.
2. Un lugar seguro y apropiado para guardar herramientas, equipos y materiales

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,

Renso Montoya Upayui
cc 98524704

RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353