

EDIFICIO EL MIRADOR						
CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN FACHADAS						
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2		CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	
CORREO:		Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co		FECHA: 31/07/2024		
TELEFONO:		+57 310 461 7353		VALIDO HASTA: 31/07/2024		
CAPT	ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
PRELIMINARES Y ACABADOS						
1,1		PRELIMINARES DE OBRA				\$ 70.000
	1.1.1	INSTALACION Y DEMARCACIÓN DE SEÑALETICA	GL	1	\$ 70.000	\$ 70.000
1,2		DEMOLICION Y PREPARADO DE SUPERFICIE				\$ 1.856.200
	1.2.1	LAVADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE PRESENTAN HONGOS, INCLUYE PAREDES, VENTANAS Y VIDRIERAS. EL LAVADO SE REALIZARA CON BACTERICIDAS O HIPOCLORITO AL 10%, SE DEBEN ELIMINAR POLVOS Y GRASAS QUE IMPIDAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS	M2	378	\$ 2.900	\$ 1.096.200
	1.2.2	LEVANTAMIENTO, REMOCIÓN Y REEMPLAZO DE GRANIPLAST DESPRENDIDO EN LAS FACHADAS DEL EDIFICIO INCLUYE MAMPOSTERÍA, CONCRETO Y FACHADAS SE DEBE DESPRENDER TODO GRANIPLAST SOPLADO EVIDENCIADO A LA VISTA Y EL QUE POR REMOSION CON LA ESPATULA NO PRESENTE LA SUFICIENTE ADHERENCIA	M2	20	\$ 38.000	\$ 760.000
1,3		IMPERMEABILIZACION				\$ 1.140.000
	1.3.1	SE HARA TRATAMIENTO DE FISURAS EN DILATACIONES Y SE IMPERMEABILIZARAN CON PINTUCOFILL 7 AÑOS EN UN ÁREA MAYOR AL 10% EN ANCHO	ML	228	\$ 5.000	\$ 1.140.000
1,4		ACABADO DE PINTURA				\$ 6.048.000
	1.4.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PRO 550 EN IGUALES COLORES A LOS ACTUALES A DOS MANOS TENIENDO UN TIEMPO MINIMO ENTRE MANOS DE DOS HORAS	M2	378	\$ 16.000	\$ 6.048.000
1,5		TERMINADO/LIMPIEZA				\$ 100.000
	1.5.1	ASEO GENERAL Y RETIRO DE PINTURA	GLB	1	\$ 100.000	\$ 100.000
					COSTO DIRECTO	\$ 9.214.200
					ADMON	8% \$ 737.136
					IMPREV	5% \$ 460.710
					UTILIDADES	5% \$ 460.710
					IVA/U	19% \$ 87.535
					COSTO INDIRECTO	\$ 1.746.091
					VALOR PROPUESTA	\$ 10.960.291