

FRESH HOUSE
NIT. 901.718.258-4
Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2
Tel. 310 461 7353



Armenia, agosto 15 de 2024

Señores:

EDIFICIO OASIS DE LAURELES

Atte. ANA MARIA MAYA BOTERO

Representante Legal

edificiooasisdelaureles@hotmail.com

Calle 23 Norte # 15-21

L.C.

Con más de **8 años de experiencia** y más de **400,000 metros cuadrados pintados**, Fresh House se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. **Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika**, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Fresh House para embellecer y proteger tus espacios, y **descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.**

¿Qué ofrecemos?

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.
- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con Dron, etc.
- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.
- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.
- **Realizamos contratación directa**



COTIZACIÓN OBRA - OASIS DE LAURELES

CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN FACHADAS

CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN FACHADAS						
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2			CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01
CORREO:		Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co			FECHA: 15/08/2024	
TELEFONO:		+57 310 461 7353			VALIDO HASTA: 15/11/2024	
CAPT	ITEMS	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UND	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1,1	DEMOLICION Y PREPARADO DE SUPERFICIE					\$ 7.132.300
	1.1.1	LAVADA DE FACHADAS	M2	1.334	\$ 2.900	\$ 3.868.600
	1.1.2	LIMPIEZA DE VENTANERIA, MARCOS, PASAMANOS (HIPOCLORITO)	M2	989	\$ 3.300	\$ 3.263.700
1,2	VENTANERIA					\$ 15.725.100
	1.2.1	APLICACIÓN SIKAFLEX O SELLANTE	ML	989	\$ 15.900	\$ 15.725.100
1,3	ACABADO DE PINTURA					\$ 74.835.936
	1.3.1	IMPRIMACION DE FACHADA EN GENERAL	M2	1.334	\$ 8.563	\$ 11.423.042
	1.3.2	PINTURA FACHADAS PARA EXTERIORES TIPO KORAZA O SIMILAR	M2	1.334	\$ 21.341	\$ 28.468.894
	13.3	INSTALACION DE ALFAJIAS METALICAS SOBRE BARANDAS DE BALCONES	M2	672	\$ 45.000	\$ 30.240.000
	1.3.4	PINTURA SOBRE ALFAJIAS	ML	672	\$ 7.000	\$ 4.704.000



INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES

ESPECIFICACION TECNICA

Lavado de las superficies con una mezcla de Constructcleaner Desengrasante y agua (1:3) para eliminar hollín y suciedad. Para eliminar hongos y esporas, se aplicara una solución de hipoclorito de sodio al 10%

Lavado de estas superficies con hidrolavadora industrial de 1800psi y lavado manual con aplicación de limpiacristales de uso industrial o deseengrasantes industriales

Se realizara el retiro y reposición de sellos de ventanería en el perimetro externo, se aplicara poliuretano hibrido de la marca Sika o Soudal

Retiro de escoriaciones, protuberancias y texturas con poca adherencia, y correccion con PINTURA KORAZA. Tratamiento de grietas y juntas con PINTUCO FLEX PROFESSIONAL o PINTUCO SELLADOR ACRÍLICO. Correccion porosidades con Estuco Acrílico para exteriores (ref. 27060). No se utilizara yeso, puzolanos o colas. Imprimacion de la superficie texturizada con Texacryl® 50 Ref. 17048 diluido en una proporción de 1:4 con agua.

Suministro y aplicación de koraza doble vida a 2 manos respetando ficha tecnica del fabricante. En colores a eleccion del contratante

Se instalaran alfajias en material aluminio el cual es de larga vida e inoxidable. Con fijacion mecanica con tornilleria y sellado con Pintucofix o Soudal Fix All

Suministro y aplicación de koraza doble vida a 2 manos respetando ficha tecnica del fabricante. En colores a eleccion del contratante

1,5	CUBIERTA					\$ 2.498.400	
1.5.1	LAVADO DE CUBIERTAS Y CLARABOYAS	M2	1.388	\$ 1.800	\$ 2.498.400	Lavado de estas superficies con hidrolavadora industrial de 1800psi y lavado manual con aplicación de hipoclorito de sodio al 10%	
1.5.1	LAVADO DE CANAL	ML	112	\$ 3.500	\$ 392.000	Lavado mecánico con cepillo de cerdas duras o grata e hidrolavadora industrial de 1800psi	
1.5.1	REPARACION FLANCHES Y SELLAMIENTOS	ML	340	\$ 3.000	\$ 1.020.000		
1.5.1	IMPERMEABILIZACION DE CANAL	ML	84	\$ 55.000	\$ 4.620.000	Aplicación de impermeabilizante	
1.5.1	AJUSTE CUBIERTA (ALVEOLAR) SOBRE ASCENSOR Y DEMAS CUBIERTA ALVEOLAR	M2	1.024	\$ 4.500	\$ 4.608.000	Suministro y aplicación de koraza doble vida a 2 manos respetando ficha tecnica del fabricante. En colores a eleccion del contratante	
1,5	TERMINADO/LIMPIEZA					\$ 20.000	
1.5.1	ASEO ENTREGA DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS, ETC	GLB	1	\$ 20.000	\$ 20.000	Limpieza general con productos no dañinos para los elementos a limpiar, la obra quedara libre de escombros y basura resultante de las actividades propias del contrato	
COSTO DIRECTO						\$ 100.211.736	
ADMON					5%	\$ 5.010.587	
IMPREV					5%	\$ 5.010.587	
UTILIDADES					5%	\$ 5.010.587	
IVA/U					19%	\$ 952.011	
COSTO INDIRECTO						\$ 15.983.772	
VALOR PROPUESTA						\$ 116.195.508	

VALOR TOTAL: \$ 116.195.508

LA OBRA COTIZADA ES INTEGRAL, ES DECIR INCLUYE POLIZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, SEGURIDAD SOCIAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTE DE MATERIALES, ETC.

La siguiente cotización contiene:

- POLIZA DE BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
- POLIZA DE CUMPLIMIENTO
- POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- POLIZA DE GARANTIA DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES E INSTALACIÓN
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

VALOR TOTAL: \$ 116.195.508

LA OBRA COTIZADA ES INTEGRAL, ES DECIR INCLUYE POLIZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, SEGURIDAD SOCIAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPORTE DE MATERIALES, ETC.

FRESH HOUSE
NIT. 901.718.258-4
Calle 3 Norte Cra 18-49 Local 2
Tel. 310 461 7353



LOS PRODUCTOS SON 100% GARANTIZADOS Y SU COMPRA SE HARA EN LOS
ALMACENES FERREINOX O EL ARQUITECTO.

1. TIEMPO DE ENTREGA: 25 días hábiles

2. FORMA DE PAGO:

30 % del valor total como anticipo
60 % MEDIANTE CORTES DE OBRA
10 % A LA ENTREGA DE LA OBRA

EL CONTRATANTE SUMINISTRA:

1. Suministro de energía y facilidad de instalaciones eléctricas para tomar energía a 110v.
2. Un lugar seguro y apropiado para guardar herramientas, equipos y materiales

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,

Renso Montoya Upayui
cc 98524704

RENZO MONTOYA

