

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS -PH- INVITACIÓN A OFERTA PÚBLICA

1. Introducción

La Administración del Conjunto Parque Residencial Los Cedros se complace en invitar a contratistas de la región, ya sean personas naturales o jurídicas, a presentar cotización para el mantenimiento y restauración de fachadas y áreas comunes, tanto externas como internas, en los 3 bloques de la Copropiedad.

El Conjunto se encuentra ubicado en la Calle 50 Norte # 15 -01 de la ciudad de Armenia, compuesto de una agrupación de vivienda familiar integrada por 8 manzanas de casas -tres modelos- y por 3 bloques de apartamentos, además con parqueaderos privados y de visitantes, zonas húmedas (piscina, jacuzzi y sauna).

2. Justificación

El objetivo principal es contar con una propuesta técnico-económica para el mantenimiento de fachadas, cubiertas y áreas comunes de la Copropiedad sobre los 3 bloques de apartamentos, con el alcance que se describe en los archivos técnicos que acompañan a esta invitación, de modo que exista uniformidad en cuanto a medidas e ítems a considerar en la propuesta económica.

3. Objetivos

- Garantizar la seguridad estructural de las fachadas
- Mejorar la estética de las fachadas a través de un diseño moderno y funcional, utilizando materiales de alta calidad que armonicen con el entorno y mantengan el valor estético del conjunto residencial.
- Cumplir con normativas y estándares de construcción vigentes en el país.
- Garantizar la durabilidad y resistencia de los materiales empleados en la reestructuración y mantenimiento, con el objetivo de reducir los costos de mantenimiento a largo plazo.
- Asegurar la accesibilidad y seguridad en las zonas de trabajo.
- Fomentar la participación de empresas locales.
- Controlar los costos del proyecto,
- Garantizar el trabajo de impermeabilización de las juntas de la ventanería con los materiales de mampostería y estructurales de las fachadas

4. Alcance del Proyecto

Los trabajos contemplados en la presente propuesta de reestructuración y mantenimiento incluyen, los siguientes parámetros descritos básicos adjuntos en el presente documento:

a) Inspección y diagnóstico técnico:

- Realización de una inspección detallada de las fachadas de las tres torres para identificar grietas, filtraciones, desprendimientos de revestimiento y otros problemas estructurales.
- Evaluación del estado de los elementos metálicos, balcones, barandas y otras estructuras asociadas a las fachadas.

- Diagnóstico del estado de impermeabilización de las fachadas y la necesidad de corrección.
- b) Reparación y reforzamiento estructural:
 - Reparación de grietas, fisuras y juntas dañadas en las paredes exteriores.
 - Refuerzo estructural en las áreas que presenten riesgo de desprendimiento.
 - Rehabilitación o sustitución de elementos metálicos corroídos o en mal estado.
- c) Mantenimiento de revestimientos:
 - Retiro y reposición de revestimientos exteriores deteriorados.
 - Limpieza y preparación de las superficies antes de la aplicación de nuevos revestimientos.
 - Aplicación de pintura o revestimientos de alta durabilidad, con propiedades antihumedad y resistencia a condiciones climáticas extremas.
 - Uso de materiales que mejoren la eficiencia térmica y acústica de los edificios, cuando sea aplicable.
- d) Impermeabilización:
 - Aplicación de tratamientos impermeabilizantes para proteger las fachadas de futuras filtraciones de agua
 - Impermeabilización del sistema de drenaje de agua en las fachadas (canaletas)
- e) Rehabilitación de elementos decorativos y funcionales:
 - Restauración de detalles arquitectónicos, molduras o elementos decorativos que forman parte del diseño original de las fachadas.
 - Reparación o reposición de balcones, barandas y otros elementos que hayan sufrido deterioro estructural.
- f) Recorrido de techos y cubiertas.

5. Procedimiento para postulación

- 1) Adjunto a este comunicado una plantilla general en Excel, para que cada ítem sea diligenciado por el proponente.
- 2) Abstenerse de modificar cantidades y unidades de medida.
- 3) Llenar todas las casillas con el **valor unitario**.
- 4) Verificar que todas las casillas de **Total** correspondan con el valor propuesto según cantidades estimadas por el Parque Residencial.
- 5) Mantener porcentajes de AIU como son estimados por el Parque Residencial o sustentar la variación del mismo.
- 6) Si el proponente no es responsable de IVA, indicarlo y abstenerse de diligenciar la casilla correspondiente dentro de la propuesta.
- 7) Cotizar según la descripción de los materiales mencionados o justificar alguna variación.

6. Pólizas

El Contratista adjudicado deberá constituir a favor del Conjunto Parque Residencial Los Cedros, las siguientes pólizas:

- i) **De cumplimiento y calidad de las obras**, por el 20% del valor del contrato y dos meses (2) más.
- ii) **Calidad de los materiales y de la mano de obra** por el 20% del valor del contrato y dos meses (2) más.
- iii) **De responsabilidad civil extracontractual**, por el 20 % del valor del contrato, por la vigencia del contrato y 4 meses más, con amparo de: predios, labores y operaciones.
- iv) **De estabilidad de las obras**, Tiempo de estabilidad de la obra después de ejecutada la obra un año.
- v) **De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales** por el 10% del valor del contrato, con vigencia desde la firma del contrato y 3 años más.
- vi) **póliza de manejo y correcta inversión del anticipo**, por el 100% del valor del contrato más un mes y por el 100% del anticipo.

9. Entrega de propuestas.

- 1) Deberá entregarse en la portería del Conjunto un sobre cerrado con la propuesta económica y soportes, rigiéndose por los ítems propuestos y dirigido a la **ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS**. Administradora María Del Pilar Rubio López.
- 2) El plazo máximo de entrega de la propuesta es de ocho (8) días calendario contados a partir de la socialización del presente documento. Se deberá especificar el tiempo de ejecución de la obra y el tiempo de vigencia de la propuesta.
- 3) Adjuntar certificado de representación legal y copia del documento de identidad del representante legal si es persona jurídica, o solo la copia del documento de identidad si el proponente es persona natural.
- 4) Adjuntar acreditaciones de experiencia en trabajos similares, si las tiene.

10. Notas aclaratorias

El análisis que realice la Copropiedad de cada propuesta de acuerdo a sus necesidades y a sus fuentes de financiación, serán criterios base para la adjudicación y posterior suscripción del contrato. La Copropiedad se reserva el derecho de seleccionar y adjudicar total o parcialmente el contrato, sin que le sea obligatorio la revelación de información que sustente tal decisión.

De requerirse instalación de anclajes para el trabajo en altura o en suspensión, deberán asumirse por el Contratista, ya que el Parque Residencial propone anclaje sobre la estructura de la cubierta, previa remoción de algunas tejas o caballetes, los cuales deberán quedar reinstalados correctamente al finalizar el trabajo. Para tal efecto, se programará visita obligatoria al sitio de obra por parte de los proponentes, de manera conjunta o individual.

11. Presupuesto

El presupuesto detallado se presentará de acuerdo con las cotizaciones obtenidas y los costos de materiales y mano de obra necesarios. Incluye:

- Costos de inspección y exploración.
- Materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra.
- Mano de obra especializada.
- Gastos administrativos y de supervisión.

12. Condiciones Contractuales

- El contratista debe contar con la debida certificación y experiencia en trabajos de alcantarillado.
- El cumplimiento estricto de las normas de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio.
- Se deben presentar garantías de calidad y cumplimiento de la obra.
- El contratista deberá presentar un plan de manejo ambiental y social, asegurando la mínima perturbación a los residentes del condominio.

13. Supervisión y Control

- La supervisión de la obra estará a cargo de un interventor, quien se asegurará del cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas.
- Las funciones del Ingeniero Residente son: Supervisión técnica, control de calidad, elaboración de informes, coordinación con el contratista.
- Se realizarán inspecciones periódicas para evaluar el progreso y la calidad de los trabajos efectuados.
- Se deberá elaborar y mantener un registro detallado de las inspecciones realizadas, incluyendo la fecha, los participantes, los hallazgos, las acciones tomadas y las recomendaciones.
- Se deberá elaborar un archivo fotográfico de la obra, que documente el progreso de los trabajos y el estado de esta en diferentes etapas.
- Sugiero llevar desde la fecha de inicio de los trabajos, un libro de obra (bitácora), como medio de comunicación entre el interventor y el contratista donde se deje constancia de todo lo inherente al transcurrir diario de las actividades de la obra.


14. Cierre del Proyecto

Una vez finalizada la obra, se realizará una inspección final para verificar el cumplimiento de todas las especificaciones y la calidad de los trabajos realizados. Se emitirá un acta de recepción definitiva y se entregarán todos los documentos correspondientes al proyecto.

La Copropiedad es autónoma para establecer los criterios de evaluación de las propuestas, incluso podrá declarar desierta esta invitación, desistir de contratar, o posponer la decisión según sus circunstancias, sin necesidad de justificar esta decisión.

La Copropiedad podrá hacer modificaciones o ajustes a esta invitación a partir de las consultas y dar respuesta a las mismas de manera individual o general.

Para consultas o aclaraciones, por favor diríjirlas al correo: cedrosarmenia@gmail.com



María del Pilar Rubio López.
Administradora
Parque residencial Los Cedros.