

PRIMERA FASE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL CONJUNTO "PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS" EN LA CIUDAD DE ARMENIA

CONTRATISTA INTERVENTOR : Ingeniero Luis Fernando Márquez Jaramillo
Matricula Profesional 63202-21775 Cap. Quindío
Correo: siul8267@gmail.com
Cel: 313-6149967

CONTRATANTE : Conjunto Parque Residencial Los Cedros PH
Sra. María del Pilar Rubio López
Administradora-Representante Legal
Cel: 310-3288399
Email: cedrosarmenia@gmail.com

Ubicación del Proyecto : Calle 50 Norte # 15-01- Armenia

FASE I: TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. GENERALIDADES

2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

- a. Cuadro General de la Oferta Económica – Anexo 1
- b. Certificado de Cámara de Comercio de la Empresa Proponente
- c. Cedula de Ciudadanía del Representante Legal de la Empresa
- d. RUT de la Empresa
- e. Relación de experiencia especifica en los últimos cinco años-Certificada
- f. Certificado de pago de Seguridad Social y de Aportes Parafiscales suscrito por el contador de la empresa
- g. Relación del Personal en Obra, administrativos y operativos. Anexar Hojas de Vida
- h. Cronograma de ejecución de la obra (Diagrama de barras)

3. COMPONENTES DEL COSTO Y DE LA VALORACION DE LA OFERTA

La propuesta deberá ceñirse a las especificaciones técnicas consignadas en este documento (Punto 4. Descriptor de Actividades del Contrato)

El proponente deberá tener en cuenta, para la estructuración económica de la oferta, los siguientes costos y actividades, a saber:

3.1 Gastos de Personal. El desarrollo de la obra demanda tener un personal mínimo en campo, tanto en el aspecto administrativo como en el operativo. Vale aclarar que el personal deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas vigentes, en materia de seguridad industrial y social. A continuación, se enuncia el perfil del personal exigido y su tiempo de permanencia y disponibilidad en la obra:

- Residente de Obra: de profesión ingeniero civil o arquitecto o Tecnólogo en Obras Civiles, con mínimo tres años de experiencia en este tipo de obras. Con presencia en obra de forma permanente, garantizando el buen transcurrir del proyecto en todos los aspectos.
- Maestro coordinador de obra, con una experiencia mínima en la coordinación de este tipo específico de obras de al menos 5 años. Su permanencia en obra es de tiempo completo.
-

- Profesional en coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO). Con acreditación académica en esta modalidad profesional y una experiencia mínima específica de al menos tres (4) años. Su estadía en obra es de carácter permanente.
- Oficiales de Obra. En número suficiente para dar cobertura a, como mínimo, dos (2) frentes de trabajo. Su experiencia específica en este tipo de obras deberá ser de por lo menos 3 años.
- Obreros y ayudantes prácticos. En número suficiente para dar cobertura eficiente a los dos frentes de trabajo solicitados. Su experiencia específica deberá ser de al menos 3 años. Vale aclarar que la totalidad del personal operativo que desarrollará actividades en altura deberá contar con los certificados y acreditaciones de rigor, expedidos por entidad o autoridad competente.

3.2 Equipos y Herramientas. Este costo debe ser integral en cuanto hace referencia a todos los elementos necesarios para el correcto desempeño de la labor de los operarios en obra y para la adecuada ejecución del contrato. Con elementos necesarios hacemos referencia a: herramienta mayor, herramienta menor, andamios, escaleras, aparejos, arneses, líneas de vida, etc. En este costo deberá estar valorado, también, lo concerniente al transporte de todos estos elementos hasta el sitio de la obra y dentro de ella.

3.3 Materiales e Insumos. Aquí se hace referencia al costo que implica proveer la totalidad de los materiales necesarios para ejecutar las obras, de acuerdo con las obligaciones adquiridas por el contratista en el contrato a suscribir y en total concordancia con los materiales exigidos por el contratante en las especificaciones técnicas y en estos términos de referencia. Lo anterior hace referencia a los materiales tales como: tejas de fibrocemento, caballetes de fibrocemento, tejas translucidas, amarras de sujeción de las tejas, ganchos de sujeción de la cubierta, perlines y cerchas de soporte de la cubierta, flanches contra muros de la cubierta, cinta de sellamiento de flanches, Pintuco fill antihongos, impermeabilizante de elementos de concreto, pintura koraza para exteriores, pintura vinilo para interiores, graniplast, superboard, drywall, etc.

3.4 Logística. Hace referencia a todas aquellas cosas que propenden por garantizarle al personal en obra y a la obra misma, el respaldo suficiente para poder cumplir fielmente con las labores encomendadas, según cada responsabilidad asumida. Ejemplo de este caso, serían temas tales como: transporte al sitio de la obra, movimientos interiores propios de la labor de cada uno, sitios de atención básica a las necesidades más inmediatas del personal en la obra, etc.

3.5 Pólizas exigidas

El contratista garantizará la calidad y cumplimiento de la obra contratada, con la suscripción de pólizas de la siguiente manera:

1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo:

Por el 100% del anticipo y una duración igual al tiempo de ejecución del contrato y dos (2) meses más.

2. Cumplimiento:

Por el 20% del valor del contrato y una duración igual al tiempo de ejecución de la obra y cuatro (4) meses más.

3. Calidad de la obra:

Por el 20% del valor del contrato y una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y 3 años más.

4. Responsabilidad Civil extracontractual:

Dentro de esta cláusula queda incluida la responsabilidad del Contratista en daños a vehículo propio y no propio, como también, responsabilidad sobre predios, labores y operaciones

Por el 20% del valor del contrato y una duración equivalente al tiempo de ejecución de la obra y tres meses más.

5. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:

Por el 20% del valor contratado y una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y 3 años más.

La toma de estas pólizas de respaldo no exime al contratista de las responsabilidades de tipo legal que puedan derivarse de un eventual incumplimiento a los términos pactados en el contrato.

3.6 Seguridad Social e Industrial del Personal en Obra. Todo el personal en obra: el de administración, el de ejecución de obra directo y los encargados de la seguridad laboral y de operación, deberán contar con todos los amparos de ley según la legislación y las normas aplicables en territorio colombiano para este propósito. El proponente, en caso de resultar beneficiado con la adjudicación, deberá contar, en el sitio de los trabajos, con todos los protocolos y requerimientos exigidos por la normatividad vigente en la legislación colombiana.

3.7 Gastos de Legalización del Contrato: todos aquellos gastos propios de la legalización y formalización del contrato deberán ser asumidos en su totalidad por el proponente que resulte elegido para la ejecución de este.

3.8 ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

Estos valores son consignados por el proponente y distribuidos según la denominación de cada ítem, así:

- a. ADMINISTRACION. Se refiere a todo el respaldo administrativo del contratista, necesario para que la obra se desarrolle con total normalidad en este aspecto. Aplica en su sede empresarial y en el sitio de la obra.
- b. IMPREVISTOS. deberá garantizar el cubrimiento de aquellos eventos que no fueron detectados en la evaluación inicial del proponente a la hora o en el momento de la visita preliminar a la obra, o en el momento de estar estructurando la propuesta para su presentación o los que, por fuerza mayor, llegaren a presentarse durante la ejecución del contrato.
- c. UTILIDAD. Este es el valor correspondiente a la utilidad que el contratista espera obtener como resultado de su labor a la luz del contrato que llegare a suscribir.
- d. IVA/Utilidad. De acuerdo con lo establecido en el régimen tributario colombiano.

4. DESCRIPCION DE ITEMS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. PRELIMINARES

1.1. Campamento de Obra. Gbl)

Dada la magnitud e importancia del proyecto, el campamento que se habilite deberá cumplir con todos los estándares de seguridad y funcionalidad óptima. Además de servir como depósito de bienes y materiales, el sitio debe proporcionar un espacio adecuado para el desempeño de las funciones del personal administrativo y operativo del proyecto. Esto incluye garantizar que quienes realicen labores

administrativas en el contrato, cuenten con los recursos físicos y técnicos adecuados para su óptimo desempeño.

Los costos para cumplir con lo previsto en este ítem serán responsabilidad exclusiva del contratista. Los acuerdos a los que el CONTRATISTA llegue con la administración en esta materia, tales como proporcionar áreas específicas del condominio o facilitarles enseres, muebles u otros, no vinculan al Condominio con responsabilidad alguna en cuanto a seguridad o manutención del espacio durante el desarrollo de la obra.

1.2. Señalización y Seguridad de la Obra. (Gbl)

Una adecuada señalización es un factor determinante en el desarrollo de una obra civil. Por lo tanto, el contratista no escatimará recursos ni esfuerzos en proporcionar un sistema de señalización y seguridad que garantice y salvaguarde la integridad física y la comodidad para trabajar a todo el personal en la obra y, por supuesto, la seguridad e integridad física de los habitantes del condominio. El proyecto debe contar con avisos de advertencia sobre los riesgos que puedan existir debido a la presencia de equipos y personal durante la ejecución de los trabajos, y deben estar debidamente demarcadas las áreas de circulación permitidas y las áreas de movilidad restringida.

Los elementos empleados para asegurar el cumplimiento de las exigencias de esta actividad deben cumplir con todas las disposiciones de calidad técnica exigidas por la ley colombiana. Los elementos para la seguridad deberán ser en número suficiente para garantizar un total cubrimiento de todo el espacio afectado por el desarrollo de las obras.

2. PREPARACION DE SUPERFICIES

2.1. Lavado General de Superficies a Intervenir

El lavado riguroso de las superficies a intervenir garantiza el óptimo desempeño de los materiales a aplicar sobre las mismas. Este lavado deberá ser ejecutado por medios mecánicos y físicos, utilizando las herramientas, equipos e insumos adecuados. Para la aplicación de pintura, la superficie debe ser lavada a fondo con jabón y cepillo, posteriormente a la aplicación de hipoclorito diluido al 10% en aquellas áreas afectadas por hongos o musgos. El proceso de desinfección, estregado y enjuague deberá repetirse hasta la total eliminación de la colonia encontrada y hasta la efectiva eliminación de materiales que puedan afectar la adherencia de los productos de acabado. **Insumos y herramientas:** jabón, agua, hipoclorito, cepillo, hidro lavadora de presión controlada, etc.

2.2. Retiro y Reposición de Graniplast deteriorado (M2).

La actividad consiste en remover y reemplazar el material texturizado, tipo Graniplast, que se encuentre suelto, mal adherido o quemado. Se evaluará cada punto específico para determinar la cantidad o área a reemplazar, asegurando así la armonía del color y la buena apariencia estética del paño. Para esta tarea se utilizará un producto del tipo GRANIPLAST PREMIUM ESGRAFIADO DE PINTUCO, como mínimo en calidad y prestación técnica.

Por motivos de garantía, no se permite el uso de material preparado en obra.

Especificación Técnica Detallada

Evaluación de Superficies: Cada superficie a intervenir será evaluada, para identificar y delimitar las áreas afectadas que requieren reemplazo.

Preparación de Superficie: Las áreas a tratar serán limpiadas adecuadamente para garantizar una correcta adherencia del nuevo material. El material de base será aplicado de acuerdo con las recomendaciones consignadas en las fichas técnicas de los fabricantes.

Selección del Producto: Se empleará GRANIPLAST PREMIUM ESGRAFIADO DE PINTUCO, asegurando que cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.

Aplicación del Material: El nuevo material texturizado será aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las mejores prácticas de construcción. La nivelación del área a intervenir se hará con REVOMASTIC o similares en prestación técnica. En aquellas superficies donde no se requiera nivelación previa, se deberá aplicar un material adherente tipo SELLOMAX o similares.

En este ítem no habrá cabida a reajustes derivados del hallazgo de material graniplast, por reemplazar, aplicado en espesores mayores a los técnicamente recomendados por los proveedores y fabricantes.

Garantía de Calidad: Se garantizará que el nuevo material texturizado se adhiera correctamente y mantenga la integridad estética de la superficie.

2.3. Retiro y Reposición de Mortero deteriorado

En los lugares donde sea necesario remover el mortero de revoque, ya sea porque está desprendido o quemado, deberá reemplazarse con mortero 1:3, preparado en obra, o con un mortero de reparación tipo SIKA REPAIR 220, o similar en especificación técnica. Además, en este ítem se deberán atender también las fisuras y los resanes necesarios para garantizar una superficie en óptimas condiciones para la posterior aplicación de la pintura.

Especificación Técnica Detallada

Evaluación de Superficies: Identificar y delimitar las áreas afectadas que requieren la remoción del mortero.

Remoción del Mortero: Eliminar cuidadosamente el mortero desprendido o quemado utilizando herramientas adecuadas y sin afectar las áreas circundantes.

Preparación del Nuevo Mortero:

Mezcla 1:3: Preparar el mortero en obra con una relación de cemento y arena de 1:3.

Mortero de Reparación: Utilizar un mortero de reparación tipo SIKA REPAIR 220 o equivalente que cumpla con iguales prestaciones y especificaciones técnicas.

Aplicación del Nuevo Mortero: Aplicar el nuevo mortero de manera uniforme, asegurando una correcta adherencia a la superficie.

Tratamiento de Fisuras y Resanes: Reparar las fisuras y resanes necesarios para obtener una superficie lisa y uniforme.

Garantía de Calidad: Asegurar que la superficie esté en óptimas condiciones para la aplicación de la pintura.

2.4. Retiro y Reposición de Superboard en mal estado

Esta actividad tiene como objetivo reemplazar el material Superboard (láminas de fibrocemento), deteriorado por humedad o rotura de cualquier origen.

El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Retiro del Material Deteriorado:

Eliminar el material Superboard en mal estado, asegurando no dañar la estructura existente. En caso de encontrarse estructura interna con grado mínimo de corrosión (superficial), deberá tratarse con corrotec de Pintuco o similares, y, de presentar corrosión excesiva o deterioro severo, deberá instalarse estructura nueva para el recibo de las láminas de reemplazo.

Procedimiento de Instalación:

Reposición y Armado de la Estructura de Soporte:

Reparar o reemplazar la estructura de soporte donde sea necesario para garantizar la estabilidad y correcta instalación del nuevo material.

Colocación de las Placas de Reemplazo:

Instalar las placas de reemplazo con el mismo espesor que las existentes.

Se puede usar ETERBOARD, SUPERBOARD u otro material similar de calidad comparable.

Instalar de acuerdo con la ficha técnica y el manual del fabricante.

Tratamiento de Juntas:

Asegurar un tratamiento adecuado de las juntas entre las placas para evitar filtraciones y garantizar una superficie homogénea.

Masillado y Lijado:

Aplicar masilla en las juntas y otras imperfecciones.

NOTA: EN EL PROYECTO EXISTEN ALGUNAS AREAS DONDE LO EXISTENTE ES DRYWALL EXPUESTO A LA HUMEDAD EXCESIVA; EN CONSECUENCIA, POR RAZONES TECNICAS, ESTOS SECTORES DEBEN SER REEMPLAZADOS POR SUPERBOARD. Las láminas reemplazadas deberán incluir, si se requiere, el revestimiento en graniplast. La pintura se pagará en el ítem correspondiente.

2.5. Retiro y Reposición de Drywall en mal estado

En las áreas comunes se debe reemplazar el DRYWALL que se encuentre en mal estado, para posteriormente ser pintado, acorde con la especificación de pintura para el sitio específico.

Procedimiento

Retiro del Material Deteriorado:

Eliminar el material DRYWALL en mal estado, asegurando no dañar la estructura existente.

Armado de la Estructura:

Reparar o reemplazar la estructura de soporte donde sea necesario para garantizar la estabilidad y correcta instalación del nuevo material.

Colocación de las Placas de Reemplazo:

Instalar las placas de DRYWALL de reemplazo, asegurando que coincidan en dimensiones y espesor con las existentes.

Tratamiento de Juntas:

Aplicar el tratamiento adecuado de las juntas entre las placas para evitar filtraciones y garantizar una superficie homogénea. Este procedimiento se realizará de acuerdo con la ficha técnica del proveedor o del fabricante de las láminas de yeso a reemplazar.

Masillado:

Aplicar masilla en las juntas y otras imperfecciones para obtener un acabado uniforme y liso.

Lijado:

Lijar la superficie masillada para garantizar un acabado suave y listo para la pintura.

Terminación en Pintura:

El acabado final será el especificado de acuerdo con el sitio y con la textura preexistente, y se cubrirá con el ítem específico de pintura o de graniplast, según sea el caso.

3. ACABADO Y PINTURA

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA

3.1. Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en fachadas de concreto de las tres torres y espacios exteriores del conjunto (M2).

Esta actividad consiste en el suministro y aplicación de pintura de óptima calidad, tipo koraza 550 de Pintuco o similares, sobre la superficie de las fachadas de los bloques de apartamentos y demás edificaciones y espacios ubicados en áreas externas del condominio. Las superficies por pintar serán previamente lavadas, restauradas y/o resanadas, de acuerdo con las especificaciones dadas en los ítems respectivos (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4). En consecuencia, antes de la aplicación de pintura, todas las superficies deberán estar completamente resanadas y detalladas. Para este ítem de Pintura, y como procedimiento previo de alistamiento, solo serán objeto de clasificación como ítems medibles y pagables, de forma individual, los relativos a graniplast, mortero y superboard (2.2, 2.3 y 2.4). Cualquier otro procedimiento que se requiera, para que la superficie esta lista para la aplicación del acabado final, se entiende incluido en el precio de la pintura.

Procedimiento

Preparación de Superficie:

Lavar, resanar y restaurar las superficies a pintar, siguiendo las especificaciones aquí consignadas y los procedimientos técnicos propios de este tipo de obra.

Selección y Propuesta de Colores:

Utilizar pinturas de colores previamente aprobados por el CONTRATANTE "Condominio Parque Residencial Los Cedros".

Aplicación de Pintura:

Usar pintura para exteriores de óptima calidad certificada, como mínimo tipo KORAZA PRO-550 DE PINTUCO.

Aplicar la pintura con brochas y rodillos, asegurando una cobertura uniforme y estética. Las manos de pintura a aplicar serán las necesarias para lograr una óptima cobertura de la superficie tratada.

Ingreso del Material:

Los materiales necesarios para la óptima realización de este ítem, tales como pintura, morteros de reparación, materiales de nivelación y de imprimación previa, deberán ingresar a la obra en su empaque original de fábrica, debidamente sellado.

Protección de Áreas Adyacentes:

Implementar todas las medidas de protección necesarias para la protección de las áreas adyacentes a las fachadas o sitios a intervenir, con el fin de conservar todo en su estado original y evitar daños colaterales en elementos como vidrios, pisos, paredes, barandales, etc.).

3.2. Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en antepechos de terrazas en los primeros pisos de los bloques y en jardineras (M2)

Los M2 de este ítem, además de lo descrito en el ítem anterior (3.1), deberán ser tratados con una reparación en su base y con la aplicación de AQUA BLOCK ULTRA de Pintuco, a dos manos, en toda su superficie, antes de la aplicación de la Koraza para exteriores. Se pintarán de color Gris.

3.3. Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en elementos volumétricos de superboard o concreto en fachadas. (M2)

Este ítem es similar al 3.1, con la diferencia de que al superboard de las fachadas, el cual tiene un área horizontal en la parte superior, se le debe realizar una intervención adicional que consiste en darle pendiente y textura lisa en su superficie.

Procedimiento

Configuración de la Superficie:

Configurar una superficie con pendiente hacia el exterior del elemento, procurando darle un acabado liso, mediante la aplicación de algún tipo de mortero de reparación, del tipo Sika Top-122, REVOFAST DE PINTUCO o similares en prestaciones técnicas. Asegurarse de que la pendiente se mantenga uniforme y adecuada para la evacuación de agua.

Impermeabilización de la Superficie:

Una vez que el mortero haya fraguado y esté seco, aplicar un impermeabilizante antihongos de tipo PINTUCO FILL 7 ANTIHONGOS y una línea de sellamiento entre el revofaso contra la cara anterior de la fachada.

Seguir las especificaciones y recomendaciones del fabricante para la aplicación del impermeabilizante.

Revisión y Corrección de Defectos antes de impermeabilizar

Consiste en revisar la superficie a tratar para asegurarse de que no existan defectos o imperfecciones que puedan afectar el acabado final. De la misma manera, deberán resellarse todas las juntas existentes en los elementos de superboard.

Funciones de los productos a utilizar

Mortero de Reparación Sika Top-122: Nivelar y alisar la superficie, creando una pendiente adecuada hacia el exterior

Impermeabilizante Antihongos PINTUCO FILL 7: Proteger la superficie tratada contra la humedad y la formación de hongos.

3.4. Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza en Alfajías externas de los bloques de apartamentos y demás elementos de las áreas comunes exteriores. (ML)

Esta actividad deberá estar antecedida de un lavado minucioso, procurando la eliminación de cualquier agente que pueda alterar o afectar la calidad del acabado a aplicar. Las imperfecciones o deterioros de la superficie deberán ser tratadas antes de la aplicación de la pintura. Para pintar se usará Pintura para Exterior del tipo KORAZA, COLOR Gris Basalto de Pintuco, o similares. Aplicación en dos capas o hasta lograr un cubrimiento homogéneo y óptimo.

PINTURA PARA INTERIORES TIPO VINILO

3.5. Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en áreas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos (M2)

Esta actividad se refiere a la pintura de las paredes y cielorrasos de las áreas comunes interiores de los bloques de apartamentos. Para su correcta ejecución, se deberán seguir los siguientes pasos:

Resane y Preparación

Previamente, se deben resanar todas las fallas e imperfecciones existentes en las superficies, tales como grietas, agujeros y otros defectos, para lograr un cubrimiento óptimo.

Las áreas por intervenir deberán ser lavadas y/o limpiadas adecuadamente para eliminar polvo, grasa, y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia de la pintura sobre la superficie.

Selección de Pintura

Se deberá utilizar pintura de alta calidad certificada, del tipo VINILTEX ADVANCED DE PINTUCO, que garantiza un óptimo acabado.

La oferta deberá especificar claramente la pintura a aplicar, incluyendo el nombre del producto, ficha técnica y marca.

Aplicación de la Pintura

La pintura se aplicará utilizando brochas y/o rodillos, asegurando una cobertura uniforme y evitando las marcas de herramientas.

La cantidad de pintura aplicada será de dos manos o las necesarias hasta lograr un cubrimiento estético y homogéneo.

Para el uso de los productos, se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante incluidas en la ficha técnica del producto.

Limpieza y Mantenimiento

Las áreas trabajadas deberán quedar limpias y libres de residuos de pintura y otros materiales.

PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1

3.6. Suministro y Aplicación de Pintura de aceite sobre puertas de los apartamentos y de exteriores: portería y cuarto de motobombas) (UN)

Conservando el color existente, se hará un mantenimiento general a fin de corregir defectos y/o deterioros existentes debido al paso del tiempo y al uso normal de las puertas. Una vez lista la superficie, se aplicará Pintura Esmalte tipo Domestico de Pintuco, en dos capas, sobre las puertas de los apartamentos, y, en las puertas externas, se aplicará Pintulux 3 en 1, previa corrección y/o reparación de elementos o partes oxidadas. La pintura será aplicada sobre la totalidad del marco y de las naves de las puertas.

3.7. Suministro y Aplicación de Pintura para Barandas Metálicas en áreas exteriores: gimnasio, pasillos, cuarto de acueducto, piscina, circulación entre bloques, etc.

Esta actividad incluye el tratamiento completo a las barandas exteriores del condominio: reparación o sustitución de partes con alto grado de oxidación, lijado general, remoción de agentes contaminantes y aplicación de pintura anticorrosiva del tipo Pintulux 3 en 1 de Pintuco. Se aclara que la oferta debe ser por ML, una sola vez, donde se incluye todo el tendido de pasamanos y elementos horizontales de cada tipo de baranda. Existen barandas con pasamanos en 2" de diámetro y tendido de elementos horizontales en 1 ½" (3); también los hay con solo dos tendidos horizontales, además del pasamanos, etc. Esta situación

deberá ser analizada por los oferentes, a fin de presentar su oferta en las condiciones que se está solicitando.



3.8. Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 en la totalidad de las estructuras metálicas de los parqueaderos externos (M2)

Este ítem contempla la reparación y pintura de todos los elementos metálicos que soportan las cubiertas de los parqueaderos del condominio, los cuales se encuentran ubicados en el exterior de las torres de apartamentos. Los M2 a los que se refiere esta actividad, son los correspondientes a la cubierta que los protege. El oferente deberá analizar la estructura metálica a intervenir en cada parqueadero, teniendo presente que deben ser intervenidas de la siguiente manera: remoción y sustitución de elementos con alto grado de oxidación, lijado y aplicación de anticorrosivos, del tipo corrotec de Pintuco, en elementos con oxidación superficial y lijado general, con aplicación de pintulux 3 en 1 de Pintuco, en la totalidad de la estructura.



3.9. Suministro y Aplicación de Pintuco Fill sobre las cubiertas de los parqueaderos (M2)

En esta actividad, las cubiertas de los parqueaderos exteriores deben ser lavadas a profundidad y tratadas con dos capas de Pintura especial para protección de cubiertas, del tipo Pintuco Fill 7 de Pintuco o similares en prestación técnica. Previamente se deberán resellar amarras y afianzar anclajes de la cubierta con la estructura de soporte. La aplicación del producto deberá respetar a cabalidad las recomendaciones de la ficha técnica del fabricante.

4. TRATAMIENTO ESPECIAL PARA CORRECTIVOS PRE ACABADOS.

4.1. Desmonte y Reposición Total de Cubierta en los tres bloques de apartamentos

Esta actividad se enfocará en el retiro total de la cubierta existente y su reemplazo por una totalmente nueva, cumpliendo los siguientes pasos y especificaciones técnicas que se enuncian a continuación:

- Retiro de cubierta existente (M2). En esta fase, el proponente deberá proceder con el retiro total de la cubierta existente, aplicando técnicas y protocolos adecuados para garantizar que la actividad no represente ningún riesgo para los habitantes del edificio ni para el personal del contratista. Asimismo, se deberá evitar cualquier incidente que pueda poner en peligro los bienes materiales de los residentes, especialmente aquellos ubicados en los últimos pisos de la edificación. El material retirado deberá ser completamente removido de la obra, y la disposición final del mismo será responsabilidad exclusiva del contratista seleccionado.
- Suministro e Instalación de cubierta nueva (M2). Esta actividad incluye el reemplazo total de la cubierta y deberá tener en cuenta todos sus elementos: tejas, caballetes, amarras, sellos de amarra, ganchos de sujeción, claraboyas, entre otros elementos propios de esta actividad. Se deberá prever el cambio de todos los componentes de la estructura de la cubierta que no se encuentren en condiciones técnicas adecuadas para garantizar un desempeño estructural eficiente. Además, se deberá considerar la posibilidad de reforzar ciertas áreas de la cubierta, en aquellos lugares donde, tras un análisis técnico realizado con la interventoría, se determine necesario complementar el sistema estructural de soporte de esta. La colocación, distribución, pendiente y traslape de las tejas debe llevarse a cabo siguiendo estrictamente las instrucciones contenidas en los manuales y fichas técnicas del fabricante de las tejas. La cubierta deberá ser fabricada en fibrocemento, libre de componentes cancerígenos. Las tejas deberán ser pintadas, a dos manos, con material antihongos del tipo Pintuco fill 7, o similares en prestación técnica. El color deberá concertarse con el Condominio.
- Retiro y Reposición de flanches en la cubierta (ML). En esta actividad, se deberá proceder al retiro total de los flanches existentes y su reemplazo por nuevos, fabricados en lámina galvanizada de calibre 26 como mínimo. Los flanches deberán fijarse al muro mediante el uso de chazos y tornillos, distribuidos a lo largo del flanche, con una separación mínima de 50 cm entre cada uno. La junta entre el flanche y el muro deberá sellarse con cinta asfáltica impermeabilizante del tipo Sika Multiseal 10, siguiendo rigurosamente las instrucciones contenidas en la ficha técnica proporcionada por el fabricante de este.
- Mantenimiento integral de vigacanales
- Reposición de canales en lámina galvanizada

Material para Utilizar

- Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante Aluminio 15 1.2mm 15cmx10m Sika, para la reparación de fisuras en la cubierta.
 - Sika® Techo E: Para la impermeabilización de las vigas canales.
 - Cubiertas y Caballetes en fibrocemento, del mismo tipo de los existentes.
 - Lámina galvanizada cal. 26, para reemplazo y reparación de flanches
- NOTA IMPORTANTE. En esta actividad se debe sellar perimetralmente la cubierta con malla de gallinero o material similar, para evitar el ingreso de animales por debajo de la misma.

4.2. Sellado Perimetral de enchape en terraza del gimnasio (ML)

Con el fin de evitar filtraciones de agua hacia la zona del gimnasio, deberá sellarse la totalidad del perímetro del enchape ubicado en la terraza del piso superior del mismo gimnasio. Para tal fin se utilizará Sika Flex 1^a, aplicado conforme a las instrucciones de su ficha técnica

4.3. Retiro y Reposición de sello perimetral en elementos vidriados de los bloques de apartamentos (50% DEL TOTAL) (ML)

Los sellos de los elementos vidriados en las fachadas de las edificaciones tienden a deteriorarse por efectos del paso del tiempo y la exposición permanente a fenómenos naturales. Por tal razón, se hace necesario su reemplazo periódico, de acuerdo con el estado en que se encuentren al momento de atender el mantenimiento de la edificación. En esta actividad deberá inspeccionarse el estado en que se encuentre el sello para determinar la pertinencia de su reemplazo. En caso de dar positivo su reemplazo, se procederá a retirar completamente el existente, limpiar muy bien el espacio y aplicar el nuevo producto, el cual podrá ser del tipo sikaflex, soudaflex o similares en prestación técnica.

4.4. Suministro e Instalación de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos

Para este ítem, los cortagoteras tendrán la siguiente especificación técnica: ángulo de aluminio de 1,5" x 1,5", calibre de 1,6 mm, instalados sin cortarlos ni añadirlos, deberán ser sangrados para doblarlos donde sea necesario. La junta, entre la pared y el aluminio, deberá sellarse con sikaflex, o soudaflex, o algún otro producto de igual calidad y especificación técnica que los mencionados. El terminado del cortagoteras será en pintura, con el mismo color y tono del acabado en el sitio donde se instale.

4.5. Reparación de morteros en cuchillas de cubierta (M2)

Se observa, en las cubiertas de los bloques de apartamentos, un alto deterioro del revoque de los muros perimetrales y medianeros. Por lo anterior, y con el fin de evitar humedades en los aptos de los últimos pisos y obstrucciones en las canales de desagüe, es necesario retirar y reemplazar estos revoques. Los materiales para utilizar serán: mortero 3:1 o mortero de reparación Sika Top-121 o similares en prestación técnica. Sobre el mortero aplicado, se deberá aplicar imprimante y pintura koraza para exteriores color gris basalto.



4.6. Suministro e Instalación de Alfajías en lámina sobre muros perimetrales en las cubiertas

Para atender esta actividad deberán ser retiradas las alfajías existentes en superboard y reemplazarlas por lámina galvanizada cal 24, como mínimo, figurada de acuerdo con el muro a cubrir y garantizando la entrega eficiente del agua lluvia, sin afectación de la fachada del antepecho de esta alfajía. La alfajía se fijará mediante tornillos embebidos en chazos de 3/8" y las juntas entre laminas deberán ser selladas en su totalidad con el uso de Sikaflex®-117 Metal Force, o similares en prestación técnica. La unión de la alfajía con el muro deberá sellarse también, en caso de requerirse por la forma de instalación que se adopte.



5. ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS

5.1. Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes

Durante todo el tiempo de duración de la obra y al finalizar, el aspecto general del condominio debe permanecer libre de escombros, material sobrante y elementos utilizados en la ejecución del proyecto. El orden y el aseo deben ser una rutina continua y periódica

NOTA IMPORTANTE

Se adjunta a este documento el cuadro general de ítems (Anexo 01), unidades y cantidades estimadas de la obra. El oferente que resulte adjudicatario del contrato deberá verificar estas cantidades y conciliarlas con el equipo de la consultoría. En caso de encontrarse alguna variación significativa, esta deberá ser ajustada de común acuerdo con el equipo de profesionales de la consultoría, quienes poseen toda la memoria y la trazabilidad de las mediciones realizadas.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

1. VISITA DE OBRA ANTES DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Es de carácter obligatorio y la persona asistente deberá acreditar la representatividad del oferente. Dicha visita está programada para el día 8 de Abril de 2025
2. ENTREGA DE LA PROPUESTA. las propuestas deberán ser entregadas a más tardar el día (XXX) de marzo de 2025 hasta las 4 pm.

Correo : cedrosarmenia@gmail.com
Dirección : Calle 50 Norte # 15-01- Armenia

3. CALIFICACION


El condominio se reserva los criterios y parámetros de evaluación de las propuestas. De todas maneras, la evaluación tendrá en cuenta, de manera prioritaria, los siguientes aspectos:

- Experiencia específica del proponente-Certificada
- Idoneidad del personal que estará al frente de la obra-Anexar Hojas de Vida
- Tiempo de ejecución del proyecto-Anexar Cronograma de barras
- Valor final-Incluye los APU de los 5 ítem más relevantes

4. RECOMENDACIONES GENERALES

- a. La visita previa a la presentación de la oferta es de carácter obligatorio y deberá ser aprovechada para disipar todas las dudas que se tengan sobre aspectos relacionados con: alcance de las actividades, descriptor de cada ítem (unidades y cantidades), y temas relacionados a la administración y al desarrollo de la obra.
- b. La propuesta debe estar consignada en un formato con la misma distribución y contenido que el anexo entregado para tal fin. (Archivo Excel-Formato anexo 01 de presentación de oferta).
- c. El AIU establecido en el archivo de formato, deberá ser el mismo.

Cordialmente



MARIA DELPILAR RUBIO LOPEZ
Administradora Y Representante Legal

CONDominio PARQUE RESIDENCIAL LOS CEDROS-ARMENIA-Quindío						
Cuadro General de Actividades, Unidades de Medida, Cantidades y Precios Unitarios						
ANEXO 01-OPCION 2						
Proponente:			Levanto Informacion:		Ing. Carlos Alberto Agudelo Restrepo	
Interventor: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo			Fecha: Febrero de 2025		Arq. Maria Fernanda Morales Palacio	
Ubicación Proyecto: Calle 50 Norte # 15-01			Sra Maria del Pilar Rubio L. Administradora			
ACTIVIDADES EN LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS Y AREAS COMUNES DE LOS MISMOS						
Capitulo	Items	Descripcion de Actividad	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1		PRELIMINARES			\$	-
	1.1	Campamento de Obra	Gbl	1,00	\$	-
	1.2	Señalización y Seguridad de la Obra	Gbl	1,00	\$	-
2		PREPARACION DE SUPERFICIES			\$	-
	2.1	Lavado General de Superficies a Intervenir	M2	7.305	\$	-
	2.2	Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las tres torres (26% DEL TOTAL APROX)	M2	1.205	\$	-
	2.3	Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las tres torres	M2	90	\$	-
	2.4	Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las tres torres	M2	125	\$	-
	2.5	Retiro y Reemplazo de Drywall en mal estado en cielos rasos de fachadas	M2	100	\$	-
3		ACABADO Y PINTURA			\$	-
		PINTURA PARA EXTERIORES-TIPO KORAZA			\$	-
	3.1	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de los bloques de apartamentos	M2	4.629	\$	-
	3.2	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en antepechos de terrazas en los primeros pisos de los bloques y en jardineras	M2	108	\$	-
	3.3	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, en elementos volumetricos de superboard en las fachadas	M2	455	\$	-
	3.4	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo koraza, color gris basalto, sobre alfajias de escaleras de acceso a los bloques y de areas comunes externas.	ML	374	\$	-
		PINTURA PARA INTERIORES TIPO VINILO			\$	-
	3.5	Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en areas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos	M2	2.158	\$	-
		PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1			\$	-
	3.6	Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de los apartamentos (estan incluidas las de los exteriores, porteria-motobombas)	UN	92	\$	-
	3.7	Suministro y Aplicación de Pintura para Barandas Metalicas en areas exteriores: gimnasio, pasillos, cuarto de acueducto, piscina, circulacion entre bloques, etc.	ML	344	\$	-
	3.8	Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 en la totalidad de las estructuras metalicas de los parqueaderos externos	M2	1.306	\$	-
	3.9	Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 sobre las cubiertas de los parqueaderos	M2	1.306	\$	-
4		TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA HUMEDADES			\$	-
	4.1	Cambio Total de Cubiertas	M2	1.678	\$	-
	4.2	Sellado Perimetral de enchape en terraza del gimnasio	ML	-	\$	-
	4.3	Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloque de apartamentos (30% DEL TOTAL)	ML	818	\$	-
	4.4	Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos	ML	1.055	\$	-
	4.5	Reparacion de morteros en cuchillas de cubierta-(30% DEL TOTAL)	M2	291	\$	-
	4.6	Suministro e Instalacion de Alfajias en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas	ML	372	\$	-
5		ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS			\$	-
	5.1	Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes	GBL	1	\$	-
		TOTAL COSTO DIRECTO			\$	-
		ADMINISTRACION		8%	\$	-
		IMPREVISTOS		3%	\$	-
		UTILIDAD		5%	\$	-
		IVA/U		19%	\$	-
		COSTO TOTAL			\$	-