

Armenia, 15 de agosto de 2025

Conjunto Residencial Los Cedros

Att: Mz 7 - 8

Con más de **8 años de experiencia** y más de **300,000 metros cuadrados pintados**, Fresh House se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. **Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika**, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Fresh House para embellecer y proteger tus espacios, y **descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.**

¿Qué ofrecemos?

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.
- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con dron, etc.
- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.
- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.
- **Realizamos contratación directa**



FRESH HOUSE
NIT. 901.718.258-4
Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7
Cel. 310 461 7353



La siguiente cotización contiene:

- POLIZA DE BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
- POLIZA DE CUMPLIMIENTO
- POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- POLIZA DE GARANTIA DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES E INSTALACIÓN
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL



FRESH HOUSE
NIT. 901.718.258-4
Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7
Cel. 310 461 7353



TIPO LIBANO ESQUINERA

COTIZACIÓN OBRA - LOS CEDROS (CASAS)						
DIRECCION:		Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7	CODIGO: FH-F-02		VERSIÓN: 01	
CORREO:		Gerencia@freshhouse.com.co	FECHA: 28/07/2025			
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 28/10/2025			
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1.0		PRELIMINARES				\$ -
	1.1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1.00	INCLUIDO	
	1.2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1.00	INCLUIDO	
2.0		FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS				\$ 4,530,206
	2.1	Limpieza de fachadas y desprendimiento de material desprendido	M2	237.25	\$ 3,146	\$ 746,389
	2.2	Restauración y revoque de fachadas con graniplast antihongos o similar	M2	8.73	\$ 36,531	\$ 318,733
	2.3	Limpieza y sello con sellante tipo hibrido Multibond de la marca Soudal, alrededor de ventanas de fachada	ML	70.00	\$ 5,200	\$ 364,000
	2.4	Pintura en fachadas exteriores (Koraza o similar). A dos manos respetando ficha tecnica de fabricante	M2	171.25	\$ 16,964	\$ 2,905,085
	2.5	Limpieza de fachada en piedra. Incluye la aplicación de hidrofugo Siliconite de Pintuco o similar	M2	12.25	\$ 16,000	\$ 196,000
3.0		CUBIERTA				\$ 3,095,180
	3.1	Mantenimiento general de cubierta, revisión de anclajes, sellos, flanches, etc	M2	127.90	\$ 24,200	\$ 3,095,180
4.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 100,000
	4.1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1.00	\$ 100,000	\$ 100,000
			TOTALES DIRECTOS			\$ 7,725,386
			Administracion		8%	\$ 618,031
			Imprevistos		5%	\$ 386,269
			Utilidad		5%	\$ 386,269
			IVA/U		19%	\$ 73,391
			TOTAL INDIRECTOS			\$ 1,463,961
			TOTAL PROPUESTA			\$ 9,189,347

VALOR TOTAL: \$ 9.189.347



FRESH HOUSE
NIT. 901.718.258-4
Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7
Cel. 310 461 7353



TIPO LIBANO 2 PISOS MED.

COTIZACIÓN OBRA - LOS CEDROS (CASAS)						
DIRECCION:		Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01		
CORREO:		Gerencia@freshhouse.com.co	FECHA: 28/07/2025			
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 28/10/2025			
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1.0		PRELIMINARES				\$ -
	1.1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1.00	INCLUIDO	
	1.2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1.00	INCLUIDO	
2.0		FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS				\$ 2,375,777
	2.1	Limpieza de fachadas y desprendimiento de material desprendido	M2	114.79	\$ 3,146	\$ 361,129
	2.2	Restauración y revoque de fachadas con graniplast antihongos o similar	M2	3.30	\$ 36,531	\$ 120,625
	2.3	Limpieza y sello con sellante tipo hibrido Multibond de la marca Soudal, alrededor de ventanas de fachada	ML	44.00	\$ 5,200	\$ 228,800
	2.4	Pintura en fachadas exteriores (Koraza o similar). A dos manos respetando ficha tecnica de fabricante	M2	91.89	\$ 16,964	\$ 1,558,822
	2.5	Limpieza de fachada en piedra. Incluye la aplicación de hidrofugo Siliconite de Pintuco o similar	M2	6.65	\$ 16,000	\$ 106,400
3.0		CUBIERTA				\$ 2,383,458
	3.1	Mantenimiento general de cubierta, revisión de anclajes, sellos, flanches, etc	M2	98.49	\$ 24,200	\$ 2,383,458
4.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 100,000
	4.1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1.00	\$ 100,000	\$ 100,000
			TOTALES DIRECTOS			\$ 4,859,235
			Administracion		8%	\$ 388,739
			Imprevistos		5%	\$ 242,962
			Utilidad		5%	\$ 242,962
			IVA/U		19%	\$ 46,163
			TOTAL INDIRECTOS			\$ 920,825
			TOTAL PROPUESTA			\$ 5,780,060

VALOR TOTAL: \$ 5.780.060



FRESH HOUSE
NIT. 901.718.258-4
Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7
Cel. 310 461 7353



TIPO LIBANO 1 PISOS MED.

COTIZACIÓN OBRA - LOS CEDROS (CASAS)						
DIRECCION:		Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7	CODIGO: FH-F-02		VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDAD
CORREO:		Gerencia@freshhouse.com.co	FECHA: 28/07/2025			
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 28/10/2025			
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1.0		PRELIMINARES				\$ -
	1.1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1.00	INCLUIDO	
	1.2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1.00	INCLUIDO	
2.0		FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS				\$ 2,272,216
	2.1	Limpieza de fachadas y desprendimiento de material desprendido, Eliminación de hongos con aplicación de hipoclorito al 10%	M2	103.80	\$ 3,146	\$ 326,555
	2.2	Restauración y revoque de fachadas con graniplast antihongos o similar	M2	4.00	\$ 36,531	\$ 146,124
	2.3	Limpieza y sello con sellante tipo hibrido Multibond de la marca Soudal, alrededor de ventanas de fachada	ML	14.00	\$ 5,200	\$ 72,800
	2.4	Pintura en fachadas exteriores Koraza Pro 550. A dos manos respetando ficha tecnica de fabricante	M2	68.40	\$ 16,964	\$ 1,160,338
	2.5	Limpieza de fachada en piedra. Incluye la aplicación de hidrofugo Siliconite de Pintuco o similar	M2	35.40	\$ 16,000	\$ 566,400
3.0		CUBIERTA				\$ 3,964,444
	3.1	Mantenimiento general de cubierta, revisión de anclajes, sellos, flanches, etc Suministro y aplicación de Pintucofill 7 de Pintuco	M2	163.82	\$ 24,200	\$ 3,964,444
4.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 100,000
	4.1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1.00	\$ 100,000	\$ 100,000
			TOTALES DIRECTOS			\$ 6,336,660
			Administracion		8%	\$ 506,933
			Imprevistos		5%	\$ 316,833
			Utilidad		5%	\$ 316,833
			IVA/U		19%	\$ 60,198
			TOTAL INDIRECTOS			\$ 1,200,797
			TOTAL PROPUESTA			\$ 7,537,458

VALOR TOTAL: \$ 7.537.458



TIPO LIBANO 1 PISOS ESQUINERA

COTIZACIÓN OBRA - LOS CEDROS (CASAS)						
DIRECCION:		Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDAD	
CORREO:		Gerencia@freshhouse.com.co	FECHA: 28/07/2025			
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 28/10/2025			
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1.0		PRELIMINARES				\$ -
	1.1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1.00	INCLUIDO	
	1.2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1.00	INCLUIDO	
2.0		FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS				\$ 4,390,464
	2.1	Limpieza de fachadas y desprendimiento de material desprendido, Eliminación de hongos con aplicación de hipoclorito	M2	220.75	\$ 3,146	\$ 694,480
	2.2	Restauración y revoque de fachadas con graniplast antihongos o similar	M2	7.61	\$ 36,531	\$ 278,001
	2.3	Limpieza y sello con sellante tipo hibrido Multibond de la marca Soudal, alrededor de ventanas de fachada	ML	53.00	\$ 5,200	\$ 275,600
	2.4	Pintura en fachadas exteriores Koraza Pro 550. A dos manos respetando ficha tecnica de fabricante	M2	151.85	\$ 16,964	\$ 2,575,983
	2.5	Limpieza de fachada en piedra. Incluye la aplicación de hidrofugo Siliconite de Pintuco o similar	M2	35.40	\$ 16,000	\$ 566,400
3.0		CUBIERTA				\$ 4,648,820
	3.1	Mantenimiento general de cubierta, revisión de anclajes, sellos, flanches, etc Suministro y aplicación de Pintucofill 7 de Pintuco	M2	192.10	\$ 24,200	\$ 4,648,820
4.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 100,000
	4.1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1.00	\$ 100,000	\$ 100,000
			TOTALES DIRECTOS			\$ 9,139,284
			Administracion		8%	\$ 731,143
			Imprevistos		5%	\$ 456,964
			Utilidad		5%	\$ 456,964
			IVA/U		19%	\$ 86,823
			TOTAL INDIRECTOS			\$ 1,731,894
			TOTAL PROPUESTA			\$ 10,871,178

VALOR TOTAL: \$ 10.871.178

FRESH HOUSE
NIT. 901.718.258-4
Calle 19 Norte 18-64 Ed. Atlantis piso 3 local 7
Cel. 310 461 7353



LOS PRODUCTOS SON 100% GARANTIZADOS Y SU COMPRA SE HARA EN LOS
ALMACENES FERREINOX O EL ARQUITECTO.

1. TIEMPO DE ENTREGA: 15 días hábiles por unidad

2. FORMA DE PAGO:

20 % del valor total como anticipo
60% Mediante avance de obra
20% A LA ENTREGA DE LA OBRA

EL CONTRATANTE SUMINISTRA:

1. Suministro de energía y facilidad de instalaciones eléctricas para tomar energía a 110v.
2. Un lugar seguro y apropiado para guardar herramientas, equipos y materiales

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,

Renso Montoya Upaymi
cc 98524704

RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353

