

COTIZACION OBRA - EDIFICIO LOS MADRIGALES							
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01		 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES	
CORREO:		Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co	FECHA: 04/02/2025				
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 04/05/2025				
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD	
1.0		PRELIMINARES				\$ -	
	1,1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1,00	INCLUIDO	\$ -	
	1,2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1,00	INCLUIDO	\$ -	
2.0		DEMOLICIÓN - PREPARADO DE SUPERFICIE				\$ 16.104.298	
	2,1	Limpieza de fachada con hidrolavadora y aplicación de hipoclorito para eliminación de hongos	MT2	1.747,00	\$ 3.220	\$ 5.625.340	
	2,2	Limpieza de ventanas	MT2	380,51	\$ 3.000	\$ 1.141.530	
	2,3	Raspado manual de fachadas Se retirara todo material suelto o que presente poca adherencia para poder aplicar material nuevo de calidad	MT2	219,26	\$ 4.000	\$ 877.040	
	2,4	Revoque Se realizara la integralidad de resanes en las areas designadas para asegurar estetica y funcionabilidad	MT2	1,53	\$ 41.000	\$ 62.730	
	2,5	Resane graniplast Se realizara la integralidad de resanes en las areas designadas para asegurar estetica y funcionabilidad	MT2	219,26	\$ 36.000	\$ 7.893.360	
	2,6	Sellado acronal	MT2	219,26	\$ 2.300	\$ 504.298	
3.0		IMPERMEABILIZACIÓN/REPARACIÓN DE ACABADOS				\$ 6.573.975	
	3,1	Suministro y aplicación de sellante tipo hibrido Sikaflex	ML	1.115,25	\$ 5.700	\$ 6.356.925	
	3,2	Impermeabilización culata	MT2	14,47	\$ 15.000	\$ 217.050	
4.0		ACABADO PINTURA				\$ 33.651.165	
	4,1	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante	MT2	233,58	\$ 17.500	\$ 4.087.650	
	4,2	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante Beige a 2 manos	MT2	1.108,52	\$ 17.500	\$ 19.399.100	
	4,3	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante Beige a 3 manos en area de resanes Se realizara imprimación en el area de resane y se aplicaran las manos necesarias para garantizar la uniformidad del color	MT2	173,06	\$ 24.000	\$ 4.153.440	
	4,4	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante Rojo a 2 manos	MT2	120,11	\$ 17.500	\$ 2.101.925	
	4,5	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante rojo a 3 manos en area de resanes Se realizara imprimación en el area de resane y se aplicaran las manos necesarias para garantizar la uniformidad del color	MT2	14,90	\$ 24.000	\$ 357.600	
	4,6	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante	MT2	156,89	\$ 17.500	\$ 2.745.575	
	4,7	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante	MT2	8,37	\$ 17.500	\$ 146.475	
	4,8	Suministro y aplicación de Pintura Koraza Gris en alfajias a 2 manos	MT2	37,68	\$ 17.500	\$ 659.400	
5.0		VARIOS				\$ 380.000	
	5,1	Instalación tablilla 0,06M2	GLB	1,00	\$ 230.000	\$ 230.000	
	5,1	Reposición balcon	MT2	0,50	\$ 300.000	\$ 150.000	
6.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 200.000	
	6,1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000	
La presente cotización contempla de manera integral los trabajos en las áreas designadas, garantizando la ejecución completa de los resanes necesarios, así como la aplicación de pintura requerida para asegurar una adecuada estética y funcionalidad.			TOTALES DIRECTOS			\$ 56.909.438	
			Administracion			10%	\$ 5.690.944
			Imprevistos			5%	\$ 2.845.472
			Utilidad			5%	\$ 2.845.472
			IVA/U			19%	\$ 540.640
			TOTAL INDIRECTOS				\$ 11.922.527
			TOTAL PROPUESTA			\$ 68.831.965	