

Armenia, 4 de febrero 2025

Señores:

EDIFICIO MADRIGALES
Atte. Administración

Con más de **8 años de experiencia** y más de **400,000 metros cuadrados pintados**, Fresh House se ha posicionado como una empresa líder en el sector del mantenimiento de obra blanca en el Quindío. **Reconocida y recomendada por marcas de renombre como Pintuco y Sika**, nos destacamos por ofrecer un servicio integral y de calidad superior. Nuestro equipo altamente capacitado y especializado en diversas técnicas de pintura se encarga de brindar soluciones personalizadas, utilizando materiales de primera calidad para garantizar resultados impecables y duraderos. Nos comprometemos con el cumplimiento de los plazos acordados y nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes. Confía en Fresh House para embellecer y proteger tus espacios, y **descubre por qué somos la elección preferida en el Quindío.**

¿Qué ofrecemos?

- Realizamos un verdadero análisis al momento de cotizar y brindamos una solución real no solo a los problemas sino a los generadores de estos.
- Hacemos uso de la más alta tecnología al momento de trabajar con rodillos especializados para las superficies a trabajar, equipos de altura de la más alta gama en seguridad, equipos especializados como Airless e hidrolavadora de alta gama para asegurar los acabados, tomas e informes con dron, etc.
- Brindamos un acompañamiento durante la obra, somos parte de tu equipo.
- Hacemos uso de los productos de la manera adecuada para asegurar resultados impecables.
- **Realizamos contratación directa**

COTIZACION OBRA - EDIFICIO LOS MADRIGALES							
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01		 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES	
CORREO:		Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co	FECHA: 04/02/2025				
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 04/05/2025				
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD	
1.0		PRELIMINARES				\$ -	
	1,1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1,00	INCLUIDO	\$ -	
	1,2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1,00	INCLUIDO	\$ -	
2.0		DEMOLICIÓN - PREPARADO DE SUPERFICIE				\$ 16.104.298	
	2,1	Limpieza de fachada con hidrolavadora y aplicación de hipoclorito para eliminación de hongos	MT2	1.747,00	\$ 3.220	\$ 5.625.340	
	2,2	Limpieza de ventanas	MT2	380,51	\$ 3.000	\$ 1.141.530	
	2,3	Raspado manual de fachadas Se retirara todo material suelto o que presente poca adherencia para poder aplicar material nuevo de calidad	MT2	219,26	\$ 4.000	\$ 877.040	
	2,4	Revoque Se realizara la integralidad de resanes en las areas designadas para asegurar estetica y funcionabilidad	MT2	1,53	\$ 41.000	\$ 62.730	
	2,5	Resane graniplast Se realizara la integralidad de resanes en las areas designadas para asegurar estetica y funcionabilidad	MT2	219,26	\$ 36.000	\$ 7.893.360	
	2,6	Sellado acronal	MT2	219,26	\$ 2.300	\$ 504.298	
3.0		IMPERMEABILIZACIÓN/REPARACIÓN DE ACABADOS				\$ 6.573.975	
	3,1	Suministro y aplicación de sellante tipo hibrido Sikaflex	ML	1.115,25	\$ 5.700	\$ 6.356.925	
	3,2	Impermeabilización culata	MT2	14,47	\$ 15.000	\$ 217.050	
4.0		ACABADO PINTURA				\$ 33.651.165	
	4,1	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante	MT2	233,58	\$ 17.500	\$ 4.087.650	
	4,2	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante Beige a 2 manos	MT2	1.108,52	\$ 17.500	\$ 19.399.100	
	4,3	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante Beige a 3 manos en area de resanes Se realizara imprimación en el area de resane y se aplicaran las manos necesarias para garantizar la uniformidad del color	MT2	173,06	\$ 24.000	\$ 4.153.440	
	4,4	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante Rojo a 2 manos	MT2	120,11	\$ 17.500	\$ 2.101.925	
	4,5	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante rojo a 3 manos en area de resanes Se realizara imprimación en el area de resane y se aplicaran las manos necesarias para garantizar la uniformidad del color	MT2	14,90	\$ 24.000	\$ 357.600	
	4,6	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante	MT2	156,89	\$ 17.500	\$ 2.745.575	
	4,7	Suministro y aplicación de Pintura Koraza de Pintuco siguiendo ficha tecnica del fabricante	MT2	8,37	\$ 17.500	\$ 146.475	
	4,8	Suministro y aplicación de Pintura Koraza Gris en alfajias a 2 manos	MT2	37,68	\$ 17.500	\$ 659.400	
5.0		VARIOS				\$ 380.000	
	5,1	Instalación tablilla 0,06M2	GLB	1,00	\$ 230.000	\$ 230.000	
	5,1	Reposición balcon	MT2	0,50	\$ 300.000	\$ 150.000	
6.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 200.000	
	6,1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000	
La presente cotización contempla de manera integral los trabajos en las áreas designadas, garantizando la ejecución completa de los resanes necesarios, así como la aplicación de pintura requerida para asegurar una adecuada estética y funcionalidad.			TOTALES DIRECTOS			\$ 56.909.438	
			Administracion			10%	\$ 5.690.944
			Imprevistos			5%	\$ 2.845.472
			Utilidad			5%	\$ 2.845.472
			IVA/U			19%	\$ 540.640
			TOTAL INDIRECTOS				\$ 11.922.527
			TOTAL PROPUESTA				\$ 68.831.965

La presente cotización contempla de manera integral los trabajos en las áreas designadas, garantizando la ejecución completa de los resanes necesarios, así como la aplicación de pintura requerida para asegurar una adecuada estética y funcionalidad.

COTIZACION OBRA - EDIFICIO LOS MADRIGALES								
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01		 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES		
CORREO:		Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co	FECHA: 04/02/2025					
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 04/05/2025					
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD		
1.0		PRELIMINARES				\$ -		
	1,1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1,00	INCLUIDO	\$ -		
	1,2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1,00	INCLUIDO	\$ -		
2.0		DEMOLICIÓN - PREPARADO DE SUPERFICIE				\$ 109.280		
	2,1	Limpieza de alfajjas con hidrolavadora	MT2	34,15	\$ 3.200	\$ 109.280		
3.0		CUBIERTA				\$ 8.078.800		
	3,1	Flanches cubierta	ML	38,00	\$ 15.000	\$ 570.000		
	3,2	Tejas asbesto cemento	MT2	79,04	\$ 95.000	\$ 7.508.800		
4.0		ACABADO PINTURA				\$ 615.475		
	4,1	Suministro y aplicación Pintura Koraza gris alfajjas a 2 manos	MT2	35,17	\$ 17.500	\$ 615.475		
5.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 200.000		
	5,1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000		
			TOTALES DIRECTOS			\$ 9.003.555		
			Administracion			10%	\$ 900.356	
			Imprevistos			5%	\$ 450.178	
			Utilidad			5%	\$ 450.178	
			IVA/U			19%	\$ 85.534	
			TOTAL INDIRECTOS			\$ 1.886.245		
			TOTAL PROPUESTA			\$ 10.889.800		

COTIZACION OBRA - EDIFICIO LOS MADRIGALES						
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01		 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES
CORREO:		Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co	FECHA: 04/02/2025			
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 04/05/2025			
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1.0	PRELIMINARES					\$ -
	1,1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1,00	INCLUIDO	\$ -
	1,2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1,00	INCLUIDO	\$ -
2.0	CUBIERTA					\$ 4.874.480
	2,1	Flanches cubierta	ML	29,30	\$ 15.000	\$ 439.500
	2,2	Tejas asbesto cemento	MT2	46,68	\$ 95.000	\$ 4.434.980
3.0	TERMINADO Y LIMPIEZA					\$ 200.000
	3,1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000
TOTALES DIRECTOS						\$ 5.074.480
Administracion					10%	\$ 507.448
Imprevistos					5%	\$ 253.724
Utilidad					5%	\$ 253.724
IVA/U					19%	\$ 48.208
TOTAL INDIRECTOS						\$ 1.063.104
TOTAL PROPUESTA						\$ 6.137.584

COTIZACION OBRA - EDIFICIO LOS MADRIGALES							
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2	CODIGO: FH-F-02	VERSIÓN: 01	 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDADES		
CORREO:		Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co	FECHA: 04/02/2025				
TELEFONO:		+57 310 461 7353	VALIDO HASTA: 04/05/2025				
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD	
1.0		PRELIMINARES				\$ -	
	1,1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra	UND	1,00	INCLUIDO	\$ -	
	1,2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales	GLB	1,00	INCLUIDO	\$ -	
2.0		DEMOLICIÓN - PREPARADO DE SUPERFICIE				\$ 1.769.139	
	2,1	Limpieza de ventanas	MT2	114,36	\$ 3.220	\$ 368.239	
	2,2	Limpieza manual de paredes	MT2	243,07	\$ 3.000	\$ 729.210	
	2,3	Raspado manual de fachadas Se retirara todo material suelto o que presente poca adherencia para poder aplicar material nuevo de calidad	MT2	69,30	\$ 4.000	\$ 277.200	
	2,4	Resane graniplast Se realizara la integralidad de resanes en las areas designadas para asegurar estetica y funcionabilidad	MT2	10,30	\$ 36.000	\$ 370.800	
	2,5	Sellado acronal	MT2	10,30	\$ 2.300	\$ 23.690	
3.0		ACABADO PINTURA				\$ 3.502.950	
	3,1	Pintura vinilo blanco a 2 manos De manera integral en las areas designadas garantizando estetica y funcionabilidad	MT2	185,10	\$ 14.000	\$ 2.591.400	
	3,2	Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo blanco a dos manos De manera integral en las areas designadas garantizando estetica y funcionabilidad	MT2	60,77	\$ 15.000	\$ 911.550	
4.0		TERMINADO Y LIMPIEZA				\$ 200.000	
	4,1	Aseo general y retiro de pintura.	UND	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000	
			TOTALES DIRECTOS			\$ 5.472.089	
			Administracion			10%	\$ 547.209
			Imprevistos			5%	\$ 273.604
			Utilidad			5%	\$ 273.604
			IVA/U			19%	\$ 51.985
			TOTAL INDIRECTOS			\$ 1.146.403	
			TOTAL PROPUESTA			\$ 6.618.492	

VALOR TOTAL: \$ 92.477.840

LOS PRODUCTOS SON 100% GARANTIZADOS Y SU COMPRA SE HARA EN LOS ALMACENES FERREINOX O EL ARQUITECTO.

TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA: 50 días hábiles

1. FORMA DE PAGO:

- 20 % ANTICIPO
- 60 % MEDIANTE CORTES DE AVANCE DE OBRA
- 20 % A LA ENTREGA DE LA OBRA

EL CONTRATANTE SUMINISTRA:

1. Suministro de energía y facilidad de instalaciones eléctricas para tomar energía a 110v.
2. Un lugar seguro y apropiado para guardar herramientas, equipos y materiales

Gracias por su atención y estamos en espera de poderles servir y cumplir con sus expectativas.

Atentamente,

Renso Montoya Upayui
cc 98524704

RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353